




"УТВЕРЖДАЮ"

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****На поставку отделочных материалов**

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10000 голов»

(Санпропускник поз.2 по ГП и Столовая поз.3 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Штукатурка стен и откосов на объектах строительства: Санпропускник – 3782,5 м ² Столовая – 2283,8 м ²
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Грунтовка CERESIT СТ17 глубокого проникновения (канистра 10 л) 2. Штукатурка гипсовая машинного нанесения Knauf MP 75 (мешки 30 кг) 3. Профиль маячковый ПВХ 10 мм (3 м) 4. Уголок ПВХ перфорированный с маяком для мокрой штукатурки (3м)
7	Количество и размеры готового изделия.	1. Грунтовка CERESIT СТ17 (10 л) – 120 шт. (1200 л) 2. Штукатурка Knauf MP 75 – 108 000 кг. 3. Профиль маячковый ПВХ 10 мм – 300 шт. 4. Уголок ПВХ для мокрой штукатурки – 200 шт.
8	Особые условия	Обязательным является предоставление паспорта качества. Поставка материала осуществляется по заявке Покупателя.
9	Дата поставки материала.	Август-Сентябрь 2022 г.