План на отм. 0,000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом. по взр-пр
1	Кормовой стол	517,9	В3
2	Проход к кормовому столу	445,7	В3
3	Проход к кормовому столу	420,8	В3
4	Кормовой стол	517,9	В3
5	Проход к кормовому столу	420,8	В3
6	Проход к кормовому столу	445,7	В3
7	Помещение водоподготовки	2,42	Д
8	Зона для отдыха коров	633,4	В3
9	Зона для отдыха коров	1079	В3
10	Зона для отдыха коров	633,4	В3
11	Переходная галерея	179,8	В3

Примечания.
1. Сеть электроосвещения выполняется трехпроводной.
2. Электропроводка рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5.
3. Электропроводка аварийного освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5.
4. Проводка выполняется
   – с подвеской на тросе
   – в ПВХ гофрированных трубах открыто по строительным конструкциям на высоте не 2,5м.
5. Монтаж светильников рабочего и аварийного освещения осуществить на разных тросах.
6. Номер у светильника соответствует номеру группы.
7. Светильники рабочего и аварийного освещения крепятся к металлоконструкциям.
8. Высота установки светильников от уровня пола указана на плане.
9. В качестве несущего троса применяется трос стальной ЛК-Р, ГОСТ3062-80, который по всей длине покрывается краской ПВХО.
10. Заземление троса осуществляется с двух концов.
11. Соединения стальных уголков 50х50х5 и скоба для концевого крепления стального каната выполняется сборно5.
12. Все виды эл. монтажных работ выполнить согласно действующим ПУЭ и СНиП.

Условные обозначения:

- прожектор светодиодный, PFL-50W, 50Вт, IP65
- прожектор светодиодный, PFL-100W, 100Вт, IP65
- выключатель 1 клавишный, открытой установки, IP54
- проводка на тросе
- проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

Узел А



1 – анкер 675У3
2 – натяжная муфта К804У3
3 – тросовый зажим К676У3
4 – уголок стальной 50х50х5 мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнил		Хватко			12.21
Н. контр.		Рукинова			12.21
ГИП		Кудахов			

7/02-21-ЭОМ7

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольский край"

Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 13 по ГП)	Стадия	Лист	Листов
	Р	13	
План сетей электрического освещения. Поз. 9	ООО "ГЕОпроект"		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№