План на отм. 0,000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Кормовой стол	517,9	В3
2	Проход к кормовому столу	445,7	В3
3	Проход к кормовому столу	420,8	В3
4	Кормовой стол	517,9	В3
5	Проход к кормовому столу	420,8	В3
6	Проход к кормовому столу	445,7	В3
7	Помещение водоподготовки	2,42	Д
8	Зона для отдыха коров	633,4	В3
9	Зона для отдыха коров	1079	В3
10	Зона для отдыха коров	633,4	В3
11	Переходная галерея	179,8	В3

Примечания.
1. Сеть электроосвещения выполняется трехпроводной.
2. Электропроводка рабочего освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)–LS 3х2,5.
3. Электропроводка аварийного освещения выполняется кабелем ВВГнг(А)–FRLS 3х2,5.
4. Проводка выполняется:
   – с подвеской на тросе
   – в ПВХ гофрированных трубах открыто по строительным конструкциям на высоте не менее 2,5 м.
5. Монтаж светильников рабочего и аварийного освещения осуществить на разных тросах.
6. Номер у светильника соответствует номеру группы.
7. Светильники рабочего и аварийного освещения крепятся к металлоконструкциям.
8. Высота установки светильников от уровня пола указана на плане.
9. В качестве несущего троса применяется канат стальной ЛК–Р, ГОСТ3062–80, который по всей длине покрывается краской ПВХ.
10. Заземление троса осуществляется с двух концов.
11. Соединения стальных уголков 50х50х5 и анкера для концевого крепления стального каната выполняется сваркой.
12. Все виды эл. монтажных работ выполнять согласно действующим ПУЭ и СНиП.

Условные обозначения:

- – прожектор светодиодный, PFL-50W, 50Вт, IP65
- – прожектор светодиодный, PFL-100W, 100Вт, IP65
- – выключатель 1 клавишный, открытой установки, IP54
- – проводка на тросе
- – проводка в ПВХ гибких гофрированных трубах открыто

Узел А



					7/02-21-ЭОМ7
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Исполнил		Хватко			12.21
Н. контр.		Рукинова			12.21
ГИП		Кудахов			

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края"

Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 – 13 по ГП)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

План сетей электрического освещения. Поз. 13

ООО "ГЕОпроект"

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | Обозначение