




"УТВЕРЖДАЮ"

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****На поставку материалов для кровли**

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота  
молочной породы на 10000 голов»  
(Столовая поз.3 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Материалы необходимы для монтажа четырехскатной кровли на объекте строительства - Столовая.
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Металлочерепица МП Ламонтерра NormanMP (ПЭ-01-8017-0,5) 2. Гидроизоляция Ютафол 3. Желоб водосточный D185x3000 (8017) 4. Воронка выпускная D185/150 (8017) 5. Труба водосточная D150x3000 (8017) 6. Труба соединительная D150x1000 (8017) 7. Колено трубы D150 мм (8017) 8. Колено сливное D150 мм (8017) 9. Держатель трубы D150 мм (8017) 10. Держатель желоба D185x350 (8017) 11. Заглушка желоба D185 (8017) 12. Соединитель желоба D185 (8017) 13. Угол желоба D185 (8017) 14. Снегозадержатель трубчатый (8017) 15. Планка конька круглая R110x2000 (8017) 16. Проходной элемент для труб D110 (8017) 17. Планка карнизная 100x69x2000 мм (8017) 18. Планка ендовы верхняя 76x76x2000 мм (8017) 19. Планка ендовы нижняя 298x298x2000 (8017) 20. Лист гладкий 1250x2000 (8017-0,5) 21. Профлист С8 (8017-0,5) 22. Саморез кровельный 4,8x35 мм (8017) 23. Саморез кровельный 4,8x80 мм (8017) 24. Лента коньковая вентиляционная
7	Количество и размеры готового изделия.	1. Металлочерепица МП Ламонтерра NormanMP – 993 м2 2. Гидроизоляционная мембрана – 927 м2 3. Желоб водосточный D185x3000 мм – 31 шт. 4. Воронка выпускная D185/150 мм – 24 шт. 5. Труба водосточная D150x3000 мм – 24 шт. 6. Труба соединительная D150x1000 мм – 24 шт.

		7. Колено трубы D150 мм – 48 шт. 8. Колено сливное D150 мм – 24 шт. 9. Держатель трубы D150 мм – 192 шт. 10. Держатель желоба D185 мм – 279 шт. 11. Заглушка желоба D185 мм – 24 шт. 12. Соединитель желоба D185 мм – 24 шт. 13. Угол желоба D185 мм – 12 шт. 14. Снегозадержатель трубчатый 3000 мм – 34 шт. 15. Планка конька круглая R110x2000 мм – 40 шт. 16. Проходной элемент для труб D110 – 14 шт. 17. Планка карнизная – 57 шт. 18. Планка ендовы верхняя – 26 шт. 19. Планка ендовы нижняя – 26 шт. 20. Лист гладкий 1250x2000 (T=0,5 мм) – 20 листов 21. Профлист С8 – 192,7 м <sup>2</sup> 22. Саморез кровельный 4,8x35 мм – 9500 шт. 23. Саморез кровельный 4,8x80 мм – 400 шт. 24. Лента коньковая вентиляционная – 160 м
8	Особые условия	<b>Поставщику до заключения договора поставки необходимо обязательно выехать на объект для уточнения размеров и дальнейшего раскроя металлочерепицы.</b> <b>Обязательным является - предоставление документа, подтверждающего качество готового изделия.</b>
9	Дата поставки материала.	Сентябрь 2022 г.