

"УТВЕРЖДАЮ"  
Р.У. Васильев

Техническое задание

на выполнение работ по устройству покрытий проездов на объекте "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству площадок и проездов.
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Устройство покрытий площадок и проездов" "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов".
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	Октябрь 2022г. - 2023 г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 10 лет с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП 63.13330.2018, СП 82.13330.2016. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в радиусе 300 м от объекта.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов осуществляет Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов осуществляет Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
<b>Покрытие проездов из бетона.</b>				
1	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси (t=150-300 мм)		м3	6 670
2	Устройство основания из щебня фракции 70-120 мм (t=150-300 мм)		м3	6 670
3	Армирование бетонного покрытия сеткой (д. 10 мм А500С 200x200 мм)		м2	44 463
4	Устройство дорожного покрытия из бетона В25		м3	8 893
5	Устройство монолитных дорожных бордюров с армирование (0,15x0,2 м)		м.п.	7 860