Вдоль

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту « Молочно-товарная ферма на 1800 фуражных коров» в ст. Челбасская, Каневского района Краснодарского края.

1	*Наименование объекта*	*«Молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров»*
2	*Район, пункт, площадка строительства*	*Ст.Челбасская ,Каневской район, Краснодарский край. Земельный участок к.н. 23:11:0702000:1047*
3	*Основание для выполнения инженерных изысканий*	*Договор*
4	*Заказчик изысканий*	*АО «Родина»*
5	*Исполнитель*	
6	*Требования к исполнителю*	
7	*Вид строительства*	*Новое строительство*
8	*Сроки строительства объекта капитального строительства*	*2023-2024г.*
9	*Сроки выполнения инженерных изысканий*	*2022г.*
10	*Стадийность работ*	*Проектная документация*
11	*Виды выполняемых изысканий*	*Инженерно-геологические изыскания*
12	*Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях*	*Наличие ранее проведённых изысканий уточнить в ходе работ.*
13	*Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений*	*II – нормальный уровень.* *Для проектирования сооружений на участке застройки выбрана карта ОСР-2015-В*

№ поз по генплану	Вид здания, сооружения.	Уровень ответственности	Размеры	Общая высота, м. (этаж)	Намеченный тип фундамента	Нагрузка на фундамент	Предположительная глубина заложения фундамента	Наличие мокрых процессов	Наличие подвалов, приямков	Наличие динамических нагрузок	Предполагаемая нагрузка на фундамент, МПа	Чувствительность к неравномерным осадкам, см.	Прочие сведения (сжимаемая толща)
1	Коровник	II	189,4x86,1м.	1	Столбчатый	10,0 т\м	2,0	есть	нет	нет	0,2	12	
1.1-1.3	Соединительная галерея	II			Столбчатый	-		нет		нет	0,2	12	
2	Коровник	II	189,4x86,1м.		Столбчатый	10,0 т\м		есть		нет	0,2	12	
3	ДМБ с АБК	II	104,8 x 25,4м.		Смешанный вид. Столбчатые и ленточные	10,0 т\м		есть			0,2	12	
4	Сухостойный коровник	II	47,0 x120,0 м.	1	Столбчатый	10,0 т\м		есть		нет	0,2	12	
5	Санпропускник	II	32,1 x 14,4 м.		Фундам. ленточ.	10,0 т\м		есть		нет	0,2	15	
6	Площадка для телят	II	41,0 x 91,0м.		Фундам. плита	10,0 т\м		есть		нет	0,2	15	

7	Хоз.блок с навесом для техники	II	36,0 х 16,0 м.		Столбчатый	10,0 т\м		нет		нет	0,2	12	
8	Навес для кормов	II	60,0х18,0 м.		Столбчатый	10,0 т\м		нет		нет	0,2	12	
9	Склад минеральных кормов	II	66,0 х 36,0 м.		Столбчатый	10,0 т\м		нет		нет	0,2	12	
10	Склад минеральных кормов	II	66,0 х 21,0 м.		Столбчатый	10,0 т\м		нет		нет	0,2	12	
11	Дезбарьер	II	20,0 х 6,0 м.		Столбчатый	-		Есть		нет	0,2	12	
12	Дезбарьер	II	20,0 х 6,0 м.		Столбчатый	-		Есть		нет	0,2	12	
13	Силосно-сенажная траншея	II	128,0 х 60,0		Столбчатый	10,0 т\м		нет		нет	0,2	12	
14	ТП с ДЭС	II			Фундам. плита	-		нет		нет	0,2	15	
15	Насосная	II			Фундам. плита	-		Есть		нет	0,2	15	
16	Хоз. противопожарный резервуар	II			Фундам. плита	10,0 т\м		Есть		нет	0,2	15	

17	Хоз. противопожарный резервуар	II			Фундам. плита	10,0 т\м		Есть		нет	0,2	15	
18	Автомобильные весы	II	22,0 х3,0 м.		Фундам. плита	-		нет		нет	0,2	15	
19	Весовая	II	5,35 х 3,4 м.		Столбчатый	-		нет		нет	0,2	12	
20	Телятники	II	120,0 х 47,0м.		Столбчатый	10,0 т\м		есть		нет	0,2	12	
21-23	Телятники	II	120,0 х 47,0м.		Столбчатый	10,0 т\м		есть		нет	0,2	12	
24-27	Сенник	II	72,0х21,0 м.		Столбчатый	-		нет		нет	0,2	12	
28,29	Сенник		66,0 х 21,0 м.		Столбчатый	-		нет		нет	0,2	12	
30,31	Пруд-накопитель	II	134,8 х 74,0 м.		-			есть		нет	0,2	-	
32	Пруд ливневых стоков.	II	99,0 х 71,0 м.		-			есть		нет	0,2	-	
33	Накопитель секционный	II	86,0 х 51,0 м.		Фундам. плита	10,0 т\м		Есть		нет	0,2	-	
34	Дезблок для ТС	II	20,0 х 6,0 м.		Столбчатый	-		есть		нет	0,2	12	

15. *Особые или дополнительные требования и сведения по производству отдельных видов инженерных изысканий или представлению отчетных материалов*

Основные сооружения
Отсутсвуют

16. *Топографическая съемка площадок*

№ п/п	Наименование площадок	Масштаб	Сеч. рельефа	Площадь (га)	Дополнительные или особые требования
	Земельный участок к.н. 23:11:0702000:1047	1:500	0,5 м.	37 га.	

17. *Топографические съемки, [линейные изыскания] внеплощадочных трасс инженерных коммуникаций*

№ п/п	Наименование трасс	Начальный и конечный пункты трассы	Длина, км	Ширина полосы съемки, м	Масштаб съемки профиля	Сечение рельефа
	-	-	-	-	-	-

18.	Наличие пересечений трасс проектируемых коммуникаций с водными объектами	нет
19.	Сроки, порядок предоставления и перечень отчетных материалов заказчику	Согласно договору, отчеты по инженерно-геологическим изысканиям и геофизическим исследованиям предоставить в 4 экземплярах, в том числе 1 экз. в электронном виде (форматы файлов: pdf)
20.	Особые или дополнительные требования и сведения по производству отдельных видов инженерных изысканий или представлению отчетных материалов	Инженерно-геофизические изыскания

21.	*Нормативные требования к оформлению и разработки документации*	*В соответствии с действующими нормативными документами РФ*
22.	*Приложения к дополнению технического задания*	*Обзорная схема участка работ*
23.	*Перечень нормативных документов*	*Инженерные изыскания и разработку документации выполнить в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами РФ в области строительства:* *СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;* *СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»*
24.	*Требования к видам работ*	***Инженерно-геологические изыскания*** *Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020. Виды бурения, расстояния между выработками определяются в соответствии СП 11-105-97, часть 1, настоящим техническим заданием и особенностями геологического строения территории с учетом технических характеристик проектируемого сооружения согласно пункту 14 и 15*

Исп. Кобзев С.В.
тел.
89185333062