

УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание

на выполнение электромонтажных работ на объекте:

"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"

(Склад Кормов поз. 34 по ГП)

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение электромонтажных работ в соответствии с рабочей документацией на складе кормов поз. № 34.
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
Общие требования:	
Срок производства работ:	Октябрь-ноябрь 2022 год.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик. Передача материалов осуществляется с приобъектного склада Заказчика.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование работ	Ед.изм	Объем
Выполнения электромонтажных работ в соответствии с рабочей документацией 7/02-21-ИОС1.2.11			
1	Монтаж кабеленесущих систем	комплекс	1
2	Монтаж кабельно-проводниковой продукции	комплекс	1
3	Маркировка кабельной продукции бирками	комплекс	1
4	Сборка электрощитового оборудования	комплекс	1
5	Монтаж электрощитового оборудования	комплекс	1
6	Монтаж осветительных приборов	комплекс	1
7	Подключение осветительных приборов	комплекс	1
8	Нанесение маркировки на электрощитовое оборудование	комплекс	1
9	Монтаж контура заземления	комплекс	1
10	Монтаж системы уравнивания потенциалов	комплекс	1
11	Монтаж системы молниезащиты	комплекс	1
12	Подключение кабелей к электрощитовому оборудованию	комплекс	1
13	Подключение вводных кабельных линий к ВРУ	комплекс	1
14	Пуско-наладочные работы	комплекс	1
15	Лабораторные испытания кабельных линий и электроустановок	комплекс	1
16	Подготовка исполнительной документации	комплекс	1