

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сэндвич-панелей и профлиста

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
молочной породы на 10 000 голов»

(Коровник для содержания нетелей (позиция 30 по ГП)).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Сэндвич-панели и металлопрофиль необходимый для устройства кровли и стен на Коровник для содержания нетелей (позиция 30 по ГП).
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 2. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 3. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 4. Трёхслойная сэндвич-панель кровельная Т=50 мм PIR (ТСП-К-50-ППИ) (ПЭ-8017-0,5/ПЭ-9003-0,5) 5. Профилированный лист С21-0,7 мм (1014) 6. Профилированный лист С8-0,5 мм (1014) 7. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А 46x30x1000 8. Герметизирующий бутилкаучуковый шнур ф5 x 252м 9. Герметик 310 мл. для наружных работ 10. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (1014) 11. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (8017) 12. Лист гладкий Т=0,5 мм 1250x2000 (9003) 13. Самосверлящие самонарезающие шурупы ф5,5 длиной не менее 130 мм. (8017) 14. Саморез кровельный 4,8x28 мм (8017) 15. Саморез кровельный 5,5x25 мм (1014) 16. Лента герметизирующая бутилкаучуковая 1,5x20 мм
7	Количество и размеры готового изделия.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ТСП-К-50-ППИ (L=11,80 м) – 254 шт. (2997,2м²) 2. ТСП-К-50-ППИ (L=11,05 м) – 254 шт. (2806,7м²) 3. ТСП-К-50-ППИ (L=8,05 м) – 26шт. (209,3 м²) 4. ТСП-К-50-ППИ (L=5,45 м) - 228 шт. (1242,6 м²) 5. Профилированный лист С21-0,7 мм (L=12,0 м) – 771,4м² 6. Профилированный лист С8-0,5 мм (L=6,0 м) – 130м² 7. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А - 255 шт. 8. Герметизирующий шнур ф5 (252 м) - 32 шт. 9. Герметик 310 мл. для наружных работ – 300 шт. 10. Лист гладкий Т=0,5 мм – 8 листов 11. Лист гладкий Т=0,5 мм – 107 листов 12. Лист гладкий Т=0,5 мм – 15 листов