


План кровли



Спецификация элементов				
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса, кг
	Фигура Металл Профиль	Снегозадержатель, планка	125	

1. На кровле установить элементы снегозадержания в шахматном порядке на расстоянии 800мм от свеса кровли
2. Общий расход кровельных сэндвич-панелей - 7066,3м²
2. Общий расход сотового поликарбоната - 1289,42м²

7/02-21-AP9					
Площадь по выносу здания металлокаркаса кровли с учетом разрезаемого материала кровли на 10 000 мм от свеса кровли					
Исполнитель	М.А.И.И.И.	Подпись	0122	Лист	9
Н. контр.	Р.А.И.И.И.	0122	План кровли		
Г.И.И.	К.А.И.И.И.	0122	000 "ГЕОпроект"		