ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТЕПЬ-ИНВЕСТИЦИИ»
ОГРН 1216100017330, ИНН/КПП 6164135390/616401001
344002, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПЕР. СОБОРНЫЙ, ДОМ 19, ОФИС 307А

Техническое задание на монтаж кабельных линий оборудования от ТП-2 до производственного комплекса.

Список подключаемого оборудования: 2 азотные станции «Грасис» производительностью 40м^3 час, 150м^3 час, компрессор мощностью 45 кВт и снековое оборудование

Перечень выполняемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц
1	2	3	4
1. Монтаж			
1	Монтаж кабельного лотка 300 мм с установкой конструкций крепления	м	30
2	Кабель 240 мм2 по конструкциям	м	480
3	Устройство прохода через стену	шт.	4
4	Монтаж концевой муфты	шт.	4
5	Прогрузка/наладка АВ 1000 А	шт.	1
6	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2	жил	4
2. Материалы			
7	Кабель ПвВГнг-1 1х240	м	480
8	Муфта концевая 1ПКТп-1 150/240	шт.	4
9	Лоток перфорированый 300х80х3000	шт.	10
10	Консоль ВВА-20 потолочная, осн.300	шт.	15
11	Шпилька М10х1000	шт.	45
12	Струбцина М10	шт.	15
13	Винт М6х20	шт.	100
14	Гайка с насечкой М6	шт.	100
15	Гофротруба d=63 мм	м	2
16	Пена монтажная	бал.	1

17	Гайка соединительная М10х30	шт.	30
18	Гайка М10	шт.	30
Раздел 3. Пусконаладочные работы			
44	Измерение сопротивления изоляции кабельных линий до 1 кВ	1 измерение	4

Адрес получателя: «КФ Мишкино» 346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24

Ответственный: главный энергетик Винокуров Евгений тел: +7 928756 29 20

Главный энергетик **Винокуров Е.М.**

Инженер электрик **Калинников Ю.В.**