


"УТВЕРЖДАЮ"

 Р.Н. Вайгус

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На поставку металлопроката

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота
 молочной породы на 10 000 голов»
 (Телятники для разных возрастных групп (позиции 14-17 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Металлопрокат необходим для изготовления светоаэрационного фонаря, изготовления направляющих для ворот на 4 Телятника поз. 14-17 по ГП
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Профиль 80х60х4,0мм (С245) (ГОСТ 30245-2003) 2. Профиль 60х40х2,0мм (С245) (ГОСТ 30245-2003) 3. Профиль 40х25х2,0мм (С245) (ГОСТ 30245-2003) 4. Уголок 63х63х5 (С245) (ГОСТ 8509-93) 5. Уголок 100х100х7 (С245) (ГОСТ 8509-93) 6. Профиль 100х100х5,0мм (С245) (ГОСТ 30245-2003) 7. Полоса 4х40(С245) (ГОСТ 103-2006)
7	Количество и размеры готового изделия.	1. Профиль 80х60х4,0мм – 4,782тн 2. Профиль 60х40х2,0мм – 6,984тн 3. Профиль 40х25х2,0мм – 6,072тн 4. Уголок 63х63х5 – 4,156тн 5. Уголок 100х100х7 – 1,4тн 6. Профиль 100х100х5,0мм – 6,283тн 7. Полоса 4х40 – 2,171тн
8	Особые условия	Обязательным является предоставление сертификата качества и сертификата соответствия на готовые изделия.
9	Дата поставки материала.	Ноябрь 2022 г.