



Р.М. Вайгул

"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" (Сенник позиция 31, 32, 33 по ГП)

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по строительству сенников.
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов". Сенник (Поз. 31, 32, 33)
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	60 календарных дней.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель	Ед.изм	Объем
1	Разработка грунта под фундаменты		м3	418
2	Устройство бетонной подготовки под фундаменты (Т=100 мм)		м3	9
3	Устройство монолитных фундаментов (20 шт.) с армированием и установкой анкерных болтов		м3	36
4	Обетонирование баз колонн		м3	1,5
5	Устройство железобетонных стенок с армированием (Т=300мм)		м3	78,5
6	Обратная засыпка грунта с послойным уплотнением		м3	370
7	Изготовление и монтаж металлических колонн и стоек		тн	8,1
8	Изготовление и монтаж металлических балок, ферм, связей, прогонов, ригелей		тн	31,71
9	Обезжиривание поверхностей МК (абразивоструйная очистка)		м2	1114
10	Грунтовка МК цинкирующим составом Гальванол (толщина 40мкм(1 слой ))		м2	1114
11	Окраска МК эмалью ХВ-125 (толщина 60 мкм(2 слоя по 30мкм))		м2	1114
12	Устройство кровли из профилированного листа НС35-1000-0,7		м2	1 314,00
13	Облицовка фронтонов металлопрофилем С21 (Т=0,7 мм)		м2	82,00
14	Подшивка свеса крыши профлистом С8		м2	18,00
15	Изготовление и монтаж фасонных элементов (коньковая планка, угловой элемент, элементов облицовки карниза)		м.п	154,00
16	Монтаж сетки на стены из арматуры Ø8 мм с ячейками 200х200 мм (сетка 2х6м)		м2	502,10
17	Устройство полов из глины с уплотнением (Т=400мм)		м3	453
18	Устройство бетонной отмостки шириной 1 м с армированием (сетка Ø5 Вр1 100х100)		м2	109

Составил

Производитель работ  
ООО «Степь Агрострой»  
Беляков Андрей Валерьевич  
Тел: +7-962-428-36-78