

"УТВЕРЖДАЮ"

*Р.С. Васильев*

**Техническое задание**  
**на выполнение работ по устройству скотопрогонов (тип 2) между Телятниками для разных возрастных групп (поз.9-19 по ГП) и**  
**Коровником для содержания нетелей (поз. 30 по ГП)**  
**"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов"**

Общая информация:				
Общее описание выполняемых работ		Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству скотопрогонов (тип 2)		
Заказчик:		ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.		
Наименование объекта:		"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"		
Месторасположение объекта/производства работ:		Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.		
Общие требования:				
Срок производства работ:		60 календарных дней		
График производства работ:		Обязательно, приложение к договору.		
Условия оплаты:		Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации		
Гарантийные обязательства:		Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.		
Условия приемки работ:		Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.		
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:		Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.		
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:		Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.		
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:		Силами и за счёт подрядчика.		
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями		Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт		
Обеспечение работ основными материалами:		Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик.		
Обеспечение работ расходными материалами:		Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик. Расходные материалы это: опалубка, диски отрезные, пропан, кислород, сверла по дереву, буры по бетону, гвозди, СИЗ, хоз.инвентарь, маяки и пр.		
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика		Питание и проживание не предоставляется.		
Особые условия:		Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.		
№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Разработка грунта под скотопрогоны с вывозом (расстояние до 1 км)		м3	1247
2	Бурение скважин Ø300 (h=850 мм)		шт.	206
3	Бетонирование скважин (бетон кл. В20) с установкой столбов для ограждения (труба Ø114*10)		м3	14
4	Обратная засыпка грунтом с уплотнением P=1,65 т/м3		м3	936
5	Устройство основания из ПГС фр. 0-40 h=0,10м		м3	418
6	Армирование бетонной стяжки сеткой		м2	1479,0
7	Бетонирование стяжки h=0,15м (бетон кл. В15)		м3	222
8	Изготовление и монтаж ограждения скотопрогонов (Ø114*10мм, Ø57*3,5мм)		т	27,49
9	Изготовление и монтаж распашных ворот скотопрогонов (труба Ø114мм, Ø57мм, Ø76мм, Ø60мм)		шт	40
10	Абразивоструйная очистка и обезжиривание поверхностей МК		м2	811,5
11	Грунтовка МК		м2	811,5
12	Покраска МК эмалью		м2	811,5