"УТВЕРЖДАЮ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку профлиста

на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов»
(Телятник для разных возрастных групп (позиции 9 - 19 по ГП).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Материал необходим для устройства стен на 11 корпусов телятников для разных возрастных групп (Поз. 9-19).
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	1. Профилированный лист С21-0,7 мм (1014) 2. Профилированный лист С21-0,6 мм (1014) 3. Герметик 280 мл. для наружных работ(бесцветный)
7	Количество и размеры готового изделия.	1. Профилированный лист С21-0,7 мм (L=12,0м) – 693.55м² (55шт) 2. Профилированный лист С21-0,6 мм (L=6,0м) – 832,4м² (132шт) 3. Герметик 280 мл. – 142шт
8	Особые условия	Обязательным является предоставление сертификата качества и сертификата соответствия на готовые изделия.
9	Дата поставки материала.	Февраль 2022 г.

Составил

Производитель работ

ООО «Степь Агрострой»

Беляков Андрей Валерьевич

Тел: +7-962-428-36-78

Email: Beliakov.AV@ahstep.ru