

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "МТС ГК"
А.В. Бондарь

Техническое задание
на выполнение работ по ремонту помещений административного здания, объекта АТП СТО

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по ремонту помещений в двухэтажном административном здании на территории АТП СТО
Заказчик:	ООО "МТС-ГК "Степь"
Наименование объекта:	Административное двухэтажное здание на территории АТП СТО
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, ст Павловская (Промзона, Территории бывшей птицефабрики "Молодёжная")
Состояние объекта	Разрушение дверных и оконных блоков. Разрушение отделки стен. Разрушение покрытий полов.
Общие требования:	
Срок производства работ:	декабрь 2022-2023 г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после выполнения всего комплекса работ и подписания исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму более 10 000 000 руб. требуется наличие СРО
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдением работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ, несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт Подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества Подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт Подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,2 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для проведения работ материалов в полном объёме обеспечивает Подрядчик за свой счёт.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР Подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	<u>Вывоз строительного мусора и утилизация в установленном порядке выполняется Заказчиком, погрузку выполняет Подрядчик. Силами Заказчика выполняются следующие работы: демонтаж дверных и оконных блоков во всех помещениях, демонтаж напольного покрытия, демонтаж встроенных шкафов и декоративной отделки стен из ЛСП.</u> <u>Производство работ будет выполняться совместно с бригадами по монтажу электрической разводки и системы отопления в рамках другого договора.</u> <u>Ознакомление с объектом работ обязательно.</u>

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм.
<i>Помещение 1-2 (с/у)</i>				
1	Демонтаж оконного блока размером 1450х1500мм	Заказчик	шт	1
2	Демонтаж дверного блока размером 2000х600мм	Заказчик	шт	1
3	Демонтаж дверного блока размером 2,420х600мм	Заказчик	шт	1
4	Отбивка штукатурки с поверхности стен с кафельной плиткой(плитка на высоту 1,65м от уровня пола)	Подрядчик	м2	37,35
5	Демонтаж трубы канализационной чугунной с отводом	Подрядчик	м.п	6,50
6	Демонтаж плитки напольной со стяжкой до плиты перекрытия	Подрядчик	м2	6,74

7	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,92
8	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 раковины и 1 унитаза, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м.п.	2,50
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 110 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м.п.	3,50
9	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
10	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1500мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,18
11	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,50
12	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,80
13	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	7,00
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	3,85
	<i>Кран шаровый 1/2"</i>	Подрядчик	шт	3
	<i>Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	3,85
14	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой) Все материалы входят в стоимость работ.	Подрядчик	м2	37,60
15	Монтаж деревянного дверного блока размером 600х2100 мм с дверными ручками и замком (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	2
16	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,82
17	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,82
18	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,82
19	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,92
	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8</i>	Подрядчик	м2	6,92
20	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	12,44
21	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	25,16
	<i>Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)</i>	Подрядчик	м2	25,16
22	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом(раковина, пьедестал, сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	1

23	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом(унитаз, крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость)(место установки согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	шт	1
24	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	6,74
Помещение 3-4 (с/у)				
25	Демонтаж оконного блока размером 1450х1500мм	Заказчик	шт	1
26	Демонтаж дверного блока размером 2,420х600мм	Заказчик	шт	1
27	Демонтаж дверного блока размером 2000х600мм	Заказчик	шт	1
28	Отбивка штукатурки с поверхности стен с кафельной плиткой(плитка на высоту 1,65м от уровня пола)	Подрядчик	м2	39,05
29	Демонтаж трубы канализационной чугунной с отводом	Подрядчик	м.п	6,50
30	Демонтаж плитки напольной со стяжкой до плиты перекрытия	Подрядчик	м2	7,29
31	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	7,47
32	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 раковины и 1 унитаза, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	2,50
	Труба полипропиленовая для канализации 110 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	3,50
33	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
34	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1500мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	2,18
35	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	1,50
36	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,80
37	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	7,00
	Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	м.п.	3,85
	Кран шаровый 1/2"	Подрядчик	шт	3
	Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	м.п.	3,85
38	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой) Все материалы входят в стоимость работ.	Подрядчик	м2	39,30
39	Монтаж деревянного дверного блока размером 600х2100 мм с дверными ручками и замком (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	2
40	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,80
41	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,80
42	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,80
43	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л (водонагреватель и все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1

44	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	7,47
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода)(цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,47
45	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	12,92
46	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	26,34
	Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)	Подрядчик	м2	26,34
47	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом(раковина, пьедестал, сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	1
48	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом(унитаз, крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость)(место установки согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	шт	1
49	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	7,29
Помещение 5				
50	Демонтаж оконного блока размером 1450х1480мм	Заказчик	шт	1
51	Демонтаж дверного блока размером 2,420х800мм	Заказчик	шт	1
52	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	11,62
53	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	35,57
54	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,62
55	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1500мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	2,18
56	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	1,50
57	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,80
58	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
59	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	35,83
60	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
61	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
62	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,62
63	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	12,96
64	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	35,83

65	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
66	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,39
67	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,62
Лестничная клетка				
68	Демонтаж металлического дверного блока размером 1040х2000мм	Заказчик	шт	1
69	Демонтаж оконного блока размером 1170х1730мм	Заказчик	шт	2
70	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	89,29
71	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1730х1170мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,05
72	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	3,50
73	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,85
74	Подшивка нижней части лестничного марша между подвальным, первым и вторым этажами, площадки лестничного марша между подвальным и первым этажами из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	10,34
75	Оклейка нижней части лестничного марша между подвальным, первым и вторым этажами, площадки лестничного марша между подвальным и первым этажами стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за 2 раза (материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	10,34
76	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Грунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	89,29
77	Монтаж металлического утеплённого дверного блока размером 1100х2000 мм (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
78	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,62
79	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	22,58
80	Окраска стен поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	89,29
81	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,62
82	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,62
83	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	10,08
84	Зачистка от красок металлических ограждений и деревянных поручней по краю лестницы	Подрядчик	м2	8,72
85	Окраска металлических ограждений и деревянных поручней по краю лестницы масляными красками (цвет согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	8,72
Помещение 6				
86	Демонтаж оконного блока размером 1460х1430мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1

87	Демонтаж дверного блока размером 2,420х800мм	Заказчик	шт	1
88	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	11,08
89	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	35,47
90	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,08
91	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,10
92	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,45
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,45
93	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,55
94	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
95	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	35,73
96	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
97	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,37
98	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с	Подрядчик	м2	11,08
99	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	12,72
100	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	35,73
101	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,37
102	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,37
103	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,08
Помещение 7				
104	Демонтаж оконного блока размером 1470х1440мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1
105	Демонтаж дверного блока размером 2,420х800мм	Заказчик	шт	1
106	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	8,98
107	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	32,45
108	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,98
109	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,18

110	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>1,50</i>
111	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,60
112	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
113	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	32,71
114	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
115	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
116	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	8,98
117	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	11,68
118	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в	Подрядчик	м2	32,71
119	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
120	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
121	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	8,98
<u>Помещение 8</u>				
122	Демонтаж оконного блока размером 1450х1450мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	3
123	Демонтаж дверного блока размером 2,420х900мм	Заказчик	шт	1
124	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	22,88
125	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	44,89
126	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	22,88
127	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотной-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>6,31</i>
128	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	4,35
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>4,35</i>
129	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	4,65

130	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
131	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	45,18
132	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
133	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,12
134	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,88
135	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	17,66
136	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	45,18
137	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,12
138	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,12
139	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,88
Помещение 9				
140	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1
141	Демонтаж дверного блока размером 2000х800мм	Заказчик	шт	1
142	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	8,16
143	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	31,62
144	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,16
145	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,18
146	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,50
147	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,60
148	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	31,62
149	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
150	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39

151	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с	Подрядчик	м2	8,16
152	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	11,34
153	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	31,62
154	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
155	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,39
156	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	8,16
Помещение 10				
157	Демонтаж оконного блока размером 1450x1450мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1
158	Демонтаж дверного блока размером 2,420x900мм	Заказчик	шт	1
159	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	7,91
160	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	30,68
161	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	7,91
162	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450x1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,10
163	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,45
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,45
164	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,55
165	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
166	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	30,98
167	Монтаж деревянного дверного блока размером 900x2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
168	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
169	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,91
170	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	17,66
171	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	30,98
172	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38

173	Окраска дверных и оконных откосов водоземulsionными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
174	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	7,91
Помещение 11				
175	Демонтаж оконного блока размером 1450x1450мм	Заказчик	шт	2
176	Демонтаж дверного блока размером 2,420x900мм	Заказчик	шт	1
177	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	15,95
178	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	40,21
179	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	15,95
180	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500x1450мм и 1350x1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,06
181	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	2,85
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	2,85
182	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,05
183	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	0,74
184	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	40,51
185	Монтаж деревянного дверного блока размером 900x2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
186	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,21
187	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,95
188	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,10
189	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,51
190	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,21
191	Окраска дверных и оконных откосов водоземulsionными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,21
192	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,95
Помещение 12				
193	Демонтаж оконного блока размером 1310x1450мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1
194	Демонтаж оконного блока размером 1450x1500мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	2

195	Демонтаж дверного блока размером 2000х900мм	Заказчик	шт	1
196	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	20,30
97	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	45,44
198	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	20,30
199	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм и 1350х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	6,31
200	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	4,35
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	4,35
201	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	4,60
202	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	45,44
203	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
204	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,98
205	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	20,30
206	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	19,30
207	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	45,44
208	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,98
209	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,98
210	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	20,30
211	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л (водонагреватель и все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
<u>Помещение 12.1 (душевая)</u>				
212	Демонтаж дверного блока размером 2000х600мм	Заказчик	шт	1
213	Отбивка штукатурки с поверхности стен с кафельной плиткой(плитка на высоту 1,65м от уровня пола)	Подрядчик	м2	16,12
214	Демонтаж трубы канализационной чугунной	Подрядчик	м.п.	0,50
215	Демонтаж плитки напольной со стяжкой до плиты перекрытия	Подрядчик	м2	2,21
216	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,21
217	Устройство обмазочной гидроизоляции стен на высоту 2,1м от уровня пола (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,61
218	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 трапа душевой кабинки, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м.п.	0,50
219	Устройство штробы для скрытого монтажа трубопровода	Подрядчик	м.п.	6,60

220	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	6,60
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	4,62
	<i>Кран шаровый 1/2"</i>	Подрядчик	шт	2
	<i>Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	2,64
221	<i>Планка PPR для смесителя внутренняя резьба 1/2" 20 мм</i>	Подрядчик	шт	1,00
222	Устройство пола в душевой комнате с разуклонкой плитками керамогранитными с замкнутой трапа, размером 1180х1870мм (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	комплект	2,21
223	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)</i>	Подрядчик	м3	2,21
224	<i>Трап для душа 100х100 мм с гидрозатвором</i>	Подрядчик	шт	1,00
225	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	16,12
226	Монтаж металлопластиковых дверных блоков размером ширина 600мм высота 2000мм (расходные материалы и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,20
	<i>Дверной блок металлопластиковый с одной створкой, створка с заполнением сэндвич панель (профиль рехау 70мм)</i>	Подрядчик	шт	1,00
227	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,46
228	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,46
229	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками стойкими к влажной среде за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,46
230	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,51
231	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,61
	<i>Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)</i>	Подрядчик	м2	11,61
232	Оклейка потолков стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза в с/у (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,21
233	Монтаж смесителя для душа (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
234	<i>Смеситель душевой однорычажный с шлангом, лейкой и креплением на стену в комплекте</i>	Подрядчик	шт	1
Помещение 13				
235	Демонтаж оконного блока размером 1450х1450мм с металлической решёткой	Заказчик	шт	1
236	Демонтаж дверного блока размером 2000х900мм	Заказчик	шт	1
237	Разборка покрытий полов: дощатых	Заказчик	м2	10,05
238	Зачистка стен от обоев (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	35,54
239	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	10,05
240	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,18
241	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,50
242	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,60

243	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	35,54
244	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
245	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
246	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с	Подрядчик	м2	10,05
247	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	12,10
248	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в	Подрядчик	м2	35,54
249	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
250	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
251	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	10,05
<u>Помещение 13.1 (душевая)</u>				
252	Демонтаж дверного блока размером 2000х600мм	Заказчик	шт	1
253	Демонтаж ПВХ труб ф20мм	Заказчик	м.п.	9
254	Отбивка штукатурки с поверхности стен с кафельной плиткой(плитка на высоту 1,65м от уровня пола)	Подрядчик	м2	18,35
255	Демонтаж трубы канализационной чугунной	Подрядчик	м.п	0,50
256	Демонтаж плитки напольной со стяжкой до плиты перекрытия	Подрядчик	м2	2,60
257	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,60
258	Устройство обмазочной гидроизоляции стен на высоту 2,1м от уровня пола (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	12,95
259	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 трапа душевой кабинки, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м.п.	0,50
260	Устройство штробы для скрытого монтажа трубопровода	Подрядчик	м.п.	0,30
261	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	0,60
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	0,33
	<i>Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	м.п.	0,33
262	<i>Планка PPR для смесителя внутренняя резьба 1/2" 20 мм</i>	Подрядчик	шт	1,00
263	Устройство пола в душевой комнате с разуклонкой плитами керамогранитными с заменой трапа, размером 1180х1870мм (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	комплект	2,60
264	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 400х400х9 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)</i>	Подрядчик	м3	2,60
265	<i>Трап для душа 100х100 мм с гидрозатвором</i>	Подрядчик	шт	1,00
266	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой) Все материалы входят в стоимость работ.	Подрядчик	м2	18,35
267	Монтаж металлопластиковых дверных блоков размером ширина 600мм высота 2000мм (расходные материалы и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,20
	<i>Дверной блок металлопластиковый с одной створкой, створка с заполнением сэндвич панель (профиль рехау 70мм)</i>	Подрядчик	шт	1,00

268	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,46
269	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,46
270	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками стойкими к влажной среде за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,46
271	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	5,39
272	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	12,95
	<i>Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)</i>	Подрядчик	м2	12,95
273	Оклейка потолков стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза в с/у (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,60
274	Монтаж смесителя для душа (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
275	<i>Смеситель душевой однорычажный с шлангом, лейкой и креплением на стену в комплекте</i>	Подрядчик	шт	1
Помещение 14				
276	Демонтаж панорамного двойного металлического блока с дверью, размером 4200х2900мм	Подрядчик	шт	1
277	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	38,23
278	Демонтаж кирпичной кладки под панорамными окнами	Подрядчик	м3	0,25
279	Демонтаж цементно песчаного плитуса	Подрядчик	п.м.	13,10
280	Монтаж панорамного алюминиевого блока согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 4200х2900мм с дверным двустворчатый блоком (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Панорамный алюминиевый утепленный блок с полиамидной вставкой, однокамерный энергосберегающий стеклопакет, профиль 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	9,03
	<i>Двустворчатый дверной алюминиевый блок размером 1500х2100мм, однокамерный энергосберегающий стеклопакет, профиль 3-х камерный</i>	Подрядчик	м3	3,15
281	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	38,53
282	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ)(цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	13,10
283	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	38,53
284	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,89
Помещение 15				
285	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	9
286	Демонтаж дверного блока размером 1200х2500мм	Заказчик	шт	2
287	Демонтаж подвесного потолка с каркасом	Заказчик	м2	105,91
288	Разборка покрытий полов: дощатых вместе со сценой	Заказчик	м2	107,35
289	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	30,27
290	Демонтаж декоративной отделки стен из мраморных и гипсовых плит	Подрядчик	м2	77,16
291	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	107,35
292	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	9
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	19,58

293	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	13,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>13,50</i>
294	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	14,40
295	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	107,43
296	Монтаж деревянного двухстворчатого дверного блока размером 1200х2100 мм с фрамугой высотой 400мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	2
297	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,64
298	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	107,35
299	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	116,40
300	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	107,43
301	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,64
302	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,64
303	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	107,35
<u>Коридор 1-го этажа</u>				
304	Демонтаж оконного блока размером 1400х1450мм	Заказчик	шт	1
305	Демонтаж металлического дверного блока размером 1000х2100мм	Заказчик	шт	1
306	Демонтаж цементно песчаного плинтуса	Подрядчик	п.м.	47,85
307	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	137,17
308	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1400х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>2,03</i>
309	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,40
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м.п.</i>	<i>1,40</i>
310	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,50
311	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	137,17
312	Монтаж утепленного металлического дверного блока размером 1000х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
313	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,13
314	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	47,85
315	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	137,17
316	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,13

317	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	8,13
318	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	50,40
<u>Лестница главного входа</u>				
319	Зачистка ступеней от штукатурки	Подрядчик	м2	21,78
320	Облицовка ступеней керамогранитными плитками с противоскользящим покрытием (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	21,00
321	Устройство покрытий из плит керамогранитных с противоскользящим покрытием размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,56
<u>Помещение 16 (с/у)</u>				
322	Демонтаж оконного блока размером 1450х1500мм	Заказчик	шт	1
323	Демонтаж дверного блока размером 2000х600мм	Заказчик	шт	1
324	Зачистка стен от масляных красок	Подрядчик	м2	30,27
325	Демонтаж трубы канализационной чугунной	Подрядчик	м.п	3,50
326	Разборка покрытий полов: дощатых	Подрядчик	м2	6,97
327	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,97
328	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 раковины и 1 унитаза, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	2,00
	Труба полипропиленовая для канализации 110 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	3,50
329	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1450х1500мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	2,18
330	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	1,50
331	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,60
332	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	10,00
	Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	м.п.	5,50
	Кран шаровый 1/2"	Подрядчик	шт	3
	Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	м.п.	5,50
333	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой) Все материалы входят в стоимость работ.	Подрядчик	м2	30,27
334	Монтаж деревянного дверного блока размером 600х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
335	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,34
336	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,34
337	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,34
338	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,97

	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (без учета расхода)(цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	6,97
339	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	9,28
340	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30x30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	20,99
	Плитка керамическая глянцевая, размер 300x300x7 мм (цвет согласовать с Заказчиком)(без коэффициента учета расхода)	Подрядчик	м2	20,99
341	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом(раковина, пьедестал, сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	1
342	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом(унитаз, крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость)(место установки согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	шт	1
343	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	6,97
Помещение 17				
345	Демонтаж оконного блока размером 1500x1450мм	Заказчик	шт	2
346	Демонтаж дверного блока размером 2600x900мм	Заказчик	шт	1
347	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	20,34
348	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	45,86
349	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	20,34
350	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500x1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	4,35
351	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	3,00
352	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
353	Заделка верхней части проема до отметки 2100мм от уровня пола в кирпичных стенах толщиной в пол кирпича (перемычку над дверным проемом выполнить из уголка 100*100*6мм.) (Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
354	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	46,31
355	Монтаж деревянного дверного блока размером 900x2100 мм с дверными ручками и замком с запираением на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
356	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
357	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	20,34
358	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	17,22
359	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	46,31
360	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
361	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27

362	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	20,34
Помещение 18				
363	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	1
364	Демонтаж окна кассы с решёткой	Заказчик	шт	1
365	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	11,91
366	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	37,01
367	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	11,91
368	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	2,18
369	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,50
370	Заделка трещин ремонтными составами с предварительной расшивкой (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	4,50
371	Кладка отдельных участков кирпичных стен (заделка окна кассы) (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,01
372	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,60
373	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	37,46
374	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
375	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
376	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,91
377	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	22,91
378	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	37,46
379	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
380	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюльсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,39
381	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,91
Помещение 19				
382	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	2
383	Демонтаж дверного блока размером 2600х800мм	Заказчик	шт	1
384	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	15,87
385	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	39,54
386	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	15,87
387	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2

	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	4,35
388	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	3,00
389	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
390	Заделка верхней части проема до отметки 2100мм от уровня пола в кирпичных стенах толщиной в пол кирпича (перемычку над дверным проемом выполнить из уголка 100*100*6мм.) (Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
391	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	39,99
392	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
393	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
394	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,87
395	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,04
396	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	39,99
397	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
398	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
399	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,87
Помещение 20				
400	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	2
401	Демонтаж дверного блока размером 2600х800мм	Заказчик	шт	1
402	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	15,58
403	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	39,13
404	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	15,58
405	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный	Подрядчик	м2	4,35
406	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм	Подрядчик	м.п.	3,00
407	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
408	Заделка верхней части проема до отметки 2100мм от уровня пола в кирпичных стенах толщиной в пол кирпича (перемычку над дверным проемом выполнить из уголка 100*100*6мм.) (Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
409	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	39,58

410	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
411	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
412	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,58
413	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	14,90
414	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	39,58
415	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
416	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
417	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,58
<u>Помещение 21</u>				
418	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	2
419	Демонтаж дверного блока размером 2600х800мм	Заказчик	шт	1
420	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	16,15
421	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	39,94
422	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	16,15
423	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,35
424	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	3,00
425	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
426	Заделка верхней части проема до отметки 2100мм от уровня пола в кирпичных стенах толщиной в пол кирпича (перемычку над дверным проемом выполнить из уголка 100*100*6мм.) (Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
427	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	40,39
428	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
429	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
430	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	16,15
431	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,18
432	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,39

433	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
434	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
435	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	16,15
Помещение 22				
436	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	2
437	Демонтаж дверного блока размером 2600х800мм	Заказчик	шт	1
438	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	16,12
439	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	39,88
440	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	16,12
441	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,35
442	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	3,00
443	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
444	Заделка верхней части проема до отметки 2100мм от уровня пола в кирпичных стенах толщиной в пол кирпича (перемычку над дверным проемом выполнить из уголка 100*100*6мм.) (Все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
445	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	40,33
446	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
447	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
448	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	16,12
449	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,16
450	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,33
451	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
452	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
453	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	16,12
Помещение 23				
454	Демонтаж оконного блока размером 1500х1450мм	Заказчик	шт	3
455	Демонтаж дверного блока размером 2600х800мм	Заказчик	шт	1
456	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	36,00
457	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	61,22

458	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	36,00
459	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	6,53
460	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	4,50
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	4,50
461	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	4,80
462	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхностей. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	1,35
463	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	61,67
464	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
465	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,68
466	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	36,00
467	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	23,10
468	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	61,67
469	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,68
470	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,68
471	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	36,00
Помещение 24				
472	Демонтаж панорамного двойного металлического блока, размером 4200х3000мм	Подрядчик	шт	1
723	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	49,18
474	Демонтаж цементно песчаного плинтуса	Подрядчик	п.м.	15,86
475	Монтаж панорамного алюминиевого блока согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 4200х3000мм с дверным двустворчатый блоком (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Панорамный алюминиевый утепленный блок с полиамидной вставкой, однокамерный энергосберегающий стеклопакет, профиль 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	12,60
476	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	49,47

477	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят стоимость работ)(цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	15,86
478	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	49,47
479	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	33,06
Помещение 25				
480	Демонтаж оконного блока размером 1400х1450мм	Заказчик	шт	2
481	Демонтаж дверного блока размером 2000х800мм	Заказчик	шт	1
482	Демонтаж напольного покрытия из линолеума с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	22,11
483	Демонтаж декоративных потолочных панелей	Заказчик	м2	22,11
484	Демонтаж декоративной отделки стен из ДСП плит	Заказчик	м2	50,11
485	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	22,11
486	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1400х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,06
487	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	2,90
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	2,90
488	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,10
489	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	50,11
490	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
491	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,23
492	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,11
493	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	18,38
494	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	50,11
495	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,23
496	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,23
497	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,11
Помещение 26				
498	Демонтаж оконного блока размером 1450х1450мм	Заказчик	шт	2
499	Демонтаж дверного блока размером 1200х2600мм	Заказчик	шт	1
500	Демонтаж напольного покрытия из линолеума с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	21,36
501	Демонтаж декоративной отделки стен из ДСП плит	Заказчик	м2	46,29
502	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	21,36

503	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1400x1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотной-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,21
504	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	2,90
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	2,90
505	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,10
506	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	46,29
507	Монтаж деревянного двусторчатого дверного блока размером 1200x2100 мм с фрамугой высотой 500мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
508	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,30
509	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	21,36
510	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	16,04
511	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	46,29
512	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,30
513	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,30
514	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	21,36
Помещение 27				
515	Демонтаж оконного блока размером 1400x1450мм	Заказчик	шт	3
516	Демонтаж дверного блока размером 2000x800мм	Заказчик	шт	1
517	Демонтаж напольного покрытия из линолеума с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	34,11
518	Демонтаж декоративных потолочных панелей	Заказчик	м2	34,11
519	Демонтаж декоративной отделки стен из ДСП плит вместе с встроенными шкафами	Заказчик	м2	60,05
520	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	34,11
521	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1400x1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотной-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	6,09
522	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	4,35
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	4,35
523	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	4,65
524	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	60,05
525	Монтаж деревянного дверного блока размером 900x2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1

526	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,09
527	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	34,11
528	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	22,46
529	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	60,05
530	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,09
531	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,09
532	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	34,11
Помещение 28				
533	Демонтаж оконного блока размером 1450х1500мм	Заказчик	шт	2
534	Демонтаж дверного блока размером 2600х900мм	Заказчик	шт	1
535	Демонтаж напольного покрытия из паркетной доски с основанием до плиты перекрытия	Заказчик	м2	22,02
536	Демонтаж декоративной отделки стен из ДСП плит вместе с встроенными шкафами	Заказчик	м2	22,10
537	Устройство стяжек: бетонных на толщину 5см. (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	22,02
538	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1500х1450мм (расходные материалы в том числе крепеж и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	2
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	4,35
539	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	3,00
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	3,00
540	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	3,20
541	Подшивка верхней части дверного проема до отметки 2100мм от уровня пола из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" (Установка и крепление дюбелями направляющих профилей. Установка подвесов с зажимами и тягами. Установка основных и несущих профилей. Соединение между собой одноуровневыми соединителями. Обшивка каркаса ГКЛ с креплением их самонарезающими винтами. Заделка продольных швов шпаклевкой с применением армирующей ленты, поперечных швов и углублений от винтов - без ленты. Грунтование поверхности. (Все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2 поверхности	1,35
542	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	49,85
543	Монтаж деревянного дверного блока размером 900х2100 мм с дверными ручками и замком с запирающим на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
544	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
545	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,02
546	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	18,44


547	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	49,85
548	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
549	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
550	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,02
<u>Коридор 2-го этажа</u>				
551	Демонтаж оконного блока размером 1350х1450мм	Заказчик	шт	1
552	Демонтаж металлического дверного блока размером 1000х2100мм	Заказчик	шт	1
553	Демонтаж цементно песчаного плитуса	Подрядчик	п.м.	54,77
554	Зачистка стен от масляных красок (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	136,85
555	Кладка отдельных участков кирпичных стен (залелка проёма напротив помещения 18) (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	0,05
556	Монтаж металлопластиковых оконных блоков согласно требований ГОСТ 30674-99 размером 1350х1450мм (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
	<i>Оконный блок металлопластиковый с поворотно-откидной створкой, однокамерный стеклопакет, профиль ПВХ 3-х камерный</i>	Подрядчик	м2	1,96
557	Монтаж оконных отливов (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	1,35
	<i>Отлив оконный из оцинкованной стали окрашенный глубиной не менее 170 мм</i>	Подрядчик	м.п.	1,35
558	Установка подоконных досок из ПВХ шириной 250мм	Подрядчик	м.п.	1,45
559	Высококачественная штукатурка поверхности стен гипсовым раствором (все материалы входят в стоимость работ) (Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей. Огрунтовка поверхностей. Нанесение раствора вручную с затиркой)	Подрядчик	м2	136,85
560	Монтаж утеплённого маталлического дверного блока размером 1000х2100 мм с дверными ручками и замком с запираением на ключ (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
561	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,43
562	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ)(цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	54,77
563	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	136,85
564	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,43
565	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	8,43
566	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	50,40
<u>Канализация и водоснабжение</u>				
567	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м (глубина 0,9, ширина 0,5м, длина 1,5м от здания)	Подрядчик	м3	0,68
568	Прокладка трубопроводов в изоляции из полипропилена в подвальном помещении с подводкой с проходке в стене здания (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	13,00
	<i>Труба PPR 32 (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	м.п.	13,00
	<i>Изоляция для труб 35/9мм</i>	Подрядчик	м.п.	13,00

569	Монтаж трубопровода наружной канализации из труб НПВХ 110 мм по уклону с подключением от потребителя в сторону выгребной ямы с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (вывести за пределы здания на 0,5 м в траншею) (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	2,00
	Труба канализационная наруж-ая 110 мм НПВХ(без коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	2,00
570	Монтаж трубопровода внутренней канализации в изоляции из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю по подвальному помещению (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	м.п.	16,50
	Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	2,50
	Труба полипропиленовая для канализации 110мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м.п.	14,00
	Изоляция для труб 110/9мм	Подрядчик	м.п.	14,00
	Изоляция для труб 50/9мм	Подрядчик	м.п.	2,50
571	Устройство проходки в стене здания ф250мм, на глубине 0,8м ниже уровня земли	Подрядчик	услуга	1

Заместитель генерального
директора по безопасности
ООО "МТС-ГК"Степь"

Инженер отдела реконструкции и капитального
ремонта
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Согласовано
Начальник отдела реконструкции и
капитального ремонта
ООО "СТЕПЬ Агрострой"


И.А. Грина


А.О. Карасёв


С.В. Савчук

05.12.2022г.