	АО молочный завод «Орловский»	
	Техническое задание на приобретение установки по производству ледяной воды	
Заказчик	АО «Молочный завод «Орловский»	
Адрес	Ростовская область, Орловский завод, п. Орловский, ул.Северная,145	
Телефон	+7 9896300012	
E-mail	Kornilova.LA@ahstep.ru	
Контактное лицо	Корнилова Лариса Александровна	
Должность	Генеральный директор	

Техническое задание на приобретение установки
по производству ледяной воды

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Номинальная холодопроизводительность при температуре +3...+5 град., кВт (не менее)	150
Тип испарителя	кожухотрубный
Количество контуров	1 водяной, 2 фреоновых
Расход хладоносителя, м.куб	25-35
Тип компрессора, кол-во	полутермичный поршневой, 2 шт
Холодопроизводительность, кВт (не менее)	95
Хладагент	R404a
Масло	POE32
Напряжение (В)	230/400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2x28
Конденсаторы воздушного охлаждения, кВт	2x192
Мощность потребления вентиляторов конденсатора, кВт	не более 9
Гидромодуль с насосом	
Производительность, м.куб	30-35
Мощность насоса, кВт	5,5-7,5
Насос циркуляционный LOWARA PHE 65-125/75, шт (или аналог)	1


Предусмотреть в обязательном порядке:

1. Подогрев картера в зимний период.
2. На линии фреонотрасс: фильтры-очистители, виброгасители, обратные клапана, разборные фильтры-осушители, смотровые окна, манометры, запорные вентили.
3. Компрессоры, кожухотрубный испаритель и шкаф управления смонтировать на раме.
4. Шкаф управления с микропроцессорной системой, предусматривающей защиту компрессоров, гидромодуля, теплообменника от аварийных ситуаций.

Монтажные работы должны включать так же в себя демонтаж старого оборудования.
Срок окончания монтажных и пуско-наладочных работ не позднее 5 марта 2003 года.

Условия поставки	Силами и за счет поставщика
Условия оплаты	Аванс 50 % в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, 40 % с момента получения извещения о готовности к отгрузке, 10 % после подписания акта выполненных работ.

Гл. инженер



А.В. Ерошенко