




ООО «Маслозавод Тотемский»  
Россия, 161308, Вологодская обл.,  
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.  
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

**Утверждаю:**

Операционному директору

ООО «Маслозавод Тотемский»

 А.Ю. Ключко  
« 09 » « 02 » 2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку парового котла марки Е-1,0-0,9 Г-3 (трубная система)  
в котельной ООО «Маслозавод Тотемский» (замена существующего на новый).

1.	Заказчик	ООО «Маслозавод Тотемский»
2.	Адрес объекта	Газовая паровая котельная на территории ООО «Масло-завод Тотемский», Вологодская область, Тотемский район, пос. Мясокомбината, д. 15В.
3.	Предмет договора	Поставка с последующей заменой существующего парового котла на новый (трубной системы) марки Е-1,0-0,9 Г-3
4.	Тип объекта закупки	Оборудование.
5.	Стадийность	Одностадийное
6.	Количество товара	1 комплект.
7.	Назначение	Котел паровой Е-1,0-0,9 Г-3 предназначен для выработки насыщенного пара для технологических и отопительных нужд
8.	Объем работ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Демонтаж существующего парового котла;</li><li>- Демонтаж оборудования КИПиА;</li><li>- Демонтаж запорной арматуры;</li><li>- Монтаж нового парового котла Е-1,0-0,9Г-3 (трубную систему);</li><li>- Поставка и монтаж новых предохранительных клапанов УФ-55105-025-02 (17656к) – 2 шт.;</li><li>- Поставка и монтаж нового указателя уровня жидкости 12кч11бк к рамке №2;</li><li>- Поставка и монтаж нового запорного устройства указателя уровня 12636к Ду 20, Ру 25 фланц.</li><li>- Поставка и монтаж нового газового блока питания тип БПГ II.</li><li>- Поставка и монтаж новых прессостатов аварийного контроля давления пара – 2шт.</li><li>- Монтаж существующей (снятой) запорной арматуры;</li><li>- Монтаж существующих (снятых) КИПиА;</li><li>- Пусконаладочные работы.</li><li>- Грузоподъемные механизмы зона ответственности Поставщика. Котельная двухэтажная - котлы располагаются на втором этаже.</li><li>- Работы по демонтажу-монтажу тех. проема (окно ПВХ) зона ответственности Поставщика.</li></ul>
9.	Обязательные условия	<ul style="list-style-type: none"><li>- Участник закупки не был признан экономически несостоятельным или банкротом, не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности, либо на стадии реорганизации или ликвидации организации, либо прекращения деятельности индивидуального предпринимателя; не может иметь решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество</li><li>- Участник закупки не должен иметь долгов по налогам и сборам, срок уплаты которых уже наступил;</li><li>- Участник должен иметь реализованные проекты поставки и монтажа паровых котлов за период 2020-2022 г. Необходимо предоставить референс-лист на поставку аналогичного оборудования, с предоставлением контактных номеров заказчиков.</li><li>- При формировании предложения на требуемое оборудование обязательно строго соблюдать требования технического задания. При несоблюдении</li></ul>



ООО «Маслозавод Тотемский»  
Россия, 161308, Вологодская обл.,  
Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.  
ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

		<p>пунктов технического задания (представленная информация, отличающаяся от требуемой по техническому заданию, пропущенная информация, запрашиваемая в техническом задании) предложение Участника рассмотрению не подлежит.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выпуск оборудования должен датироваться не ранее 2023 года.</li> <li>- Оборудование должно быть новым и никогда не бывшее в эксплуатации.</li> <li>- Поставляемое оборудование должно обеспечивать выполнение всех требуемых технологических операций.</li> <li>- При производстве работ неукоснительно соблюдать требования правил охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.</li> <li>- В связи с тем, что работы проводятся на действующем предприятии, все работы производить в соответствии со СНиП 12-03-01 и внутренним распорядком работы предприятия.</li> <li>- Все сварочные работы выполняются аттестованным персоналом, обеспечивается контроль сварных соединений силами лаборатории неразрушающего контроля в соответствии с требованиями ФНП и РД с оформлением заключений для включения в исполнительную документацию;</li> <li>- Подрядчик обеспечивает аттестованными сварочными материалами и оборудованием, горючими и инертными газами, расходными материалами, оборудованием, инструментом, оснасткой и приспособлениями для монтажа, привлечение техники, в т.ч. специальной.</li> </ul>
10.	Документация, предоставляемая Подрядчиком	<ul style="list-style-type: none"> <li>- До начала производства работ, подрядчик разрабатывает график производства работ.</li> <li>- До начала производства работ, подрядчик должен предоставить списки работников, которые будут привлечены к СМР на данном объекте.</li> <li>- Исполнительная документация оформляется, согласовывается Заказчиком в ходе выполнения работ и предоставляется по окончании на весь комплекс выполняемых работ.</li> </ul>
11.	Общие требования к подрядчику	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Допуск СРО I степени ответственности, на виды работ, по предмету закупки (сумма не менее 60 млн. руб.). Предоставляется выписка из реестра членов СРО актуальная (срок выдачи не более месяца).</li> <li>- Наличие обученного и аттестованного персонала, по предмету закупки, в том числе аттестация НАКС I-III уровень (сварщик, мастер по сварке).</li> <li>- При необходимости заключить договор с аккредитованной организацией на выполнение видов испытаний, которые не могут быть выполнены собственными силами (неразрушающий контроль сварных соединений).</li> <li>- До начала производства работ, Подрядчик должен предоставить утвержденную со своей стороны смету, график производства работ, согласовать со всеми заинтересованными службами ООО «Маслозавод Тотемский».</li> <li>- Персоналу иметь медицинский допуск.</li> <li>- Квалификация персонала должна соответствовать видам, выполняемых работ.</li> <li>- Наличие исправного сертифицированного оборудования, механизмов и инструмента, необходимого для выполнения работ.</li> <li>- Привлечение к работам субподрядной организации, необходимо согласовать с Заказчиком.</li> </ul>
12.	Требования к оформлению	Предложение должно содержать полное и подробное описание единиц поставляемого оборудования и спецификацию комплекта поставляемого оборудования. При подготовке предложения по оборудованию учесть высоты помещений цеха и размеры проемов для целей возможности транспортировки оборудования к местам монтажа.
13.	Требования безопасности.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выполнение работ должно вестись в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ организация строительства СНиП 12-01-2004; СП 48.13330.2011.</li> <li>- Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997, N 116-ФЗ;</li> </ul>





ООО «Маслозавод Тотемский»

Россия, 161308, Вологодская обл.,

Тотемский р-н, пос. Мясокомбината, д.15в.

ИНН 3502005833 ОГРН 1143535000179

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Государственных стандартов (ГОСТ);</li><li>- Технических условий (ТУ);</li><li>- Строительных норм и правил (СНиП);</li><li>- Правил технической эксплуатации (ПТЭ);</li><li>- Правил устройства электроустановок (ПУЭ).</li><li>- Руководящих документов (РД)</li><li>- СП 61.13330.2012 "СНиП 41-41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"</li></ul>
14.	Требования к результатам выполнения работ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Общий срок поставки и монтажа оборудования составляет 6 календарных мес. с дня подписания договора.</li><li>- Работы по монтажу оборудования должны быть выполнены в сроки, определенные и согласованные (График производства работ) с Подрядчиком и Заказчиком. Качество работ должно соответствовать требованиям проектной документации, действующим ГОСТ и СНиП. Подрядчик обеспечивает безопасный доступ Заказчику (техническому надзору) к месту сдачи - приемки выполненных работ.</li><li>- Подрядчик предоставляет исполнительную документацию, включая акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и комплектующие, исполнительные схемы, акты испытаний, заключения лабораторий, заверенные копии квалификационных документов ИТР и специалистов Подрядчика.</li><li>- После завершения монтажных работ Подрядчик производит гидравлические испытания смонтированного оборудования в присутствии представителя Заказчика и оформляет соответствующий документ для передачи.</li><li>- В исполнительную документацию включается: Акт о результатах гидравлических испытаний трубной системы; Отчет о проведении пусконаладочных работ.</li><li>- Документы на оплату КС-2, КС-3 в двух экземплярах принимаются к рассмотрению после принятия от подрядчика всей исполнительной документации со всеми исправлениями и дополнениями в том, числе паспорта, сертификаты, накладные, счета, положительное заключение лаборатории сварочные соединения. Оплата производится безналичным путем по форме КС-2, КС-3, счету.</li></ul>
15.	Общий объем услуг	<ul style="list-style-type: none"><li>- поставка оборудования должна быть осуществлена с доставкой на площадку Заказчика</li><li>- монтаж оборудования должен быть осуществлен силами Поставщика</li><li>- поставка необходимых расходных материалов для обвязки оборудования - зона ответственности Поставщика.</li><li>- подписание Акта выполненных работ при выполнении следующих условий: сдача объекта в эксплуатацию, выход на параметры работы системы, (настройка работы оборудования силами Поставщика).</li></ul>

Подготовил:

Главный инженер  Чезлов Сергей Алексеевич

Контактный телефон 8(921) 232-46-47

E-mail: SChezlov@tomoloko