"УТВЕРЖДАЮ"

Р.И. Вайгум

Техническое задание

на закупку электроматериалов на объект: "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов" (Коровник для содержания нетелей (поз. 30 по ГП)

Общая информация:

Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
Наименование и местонахождения организации:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
Стадийность поставки:	Один этап.
Месторасположение объекта:	Ставропольский край, Шпаковский район, 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Цель закупки материалов:	Для проведения электромонтажных работ в Коровнике поз. 30 по ГП.
Срок поставки материалов:	Март 2023 г.
Требования к материалам:	Наименования и артикулы производителя приведены в таблице ниже.
Особые условия:	Обязательным является предоставление сертификата качества и сертификата соответствия на готовые изделия.

№ п.п.	Наименование | тип, марка	Производитель	Артикул производителя	Ед.изм	Количество
1	Трансформатор тока ТТИ-30 300/5А 10ВА класс 0,5 IEK	IEK	ITT10-3-05-0300	шт	3
2	Автоматический выключатель 25 кА/400В 3П3Т 250А	Schneider Electric	EZC250N3250	шт	2
3	Автоматический выключатель 10 кА/400 В 3П3Т 80А	Schneider Electric	EZC100F3080	шт	1
4	Автоматический выключатель 3Р 50А С 4,5 кА	Schneider Electric	11228	шт	2
5	Кабель сечением 5х35 мм2	Конкорд	7508	м	220
6	Кабель сечением 5х50 мм2	Элкаб	101492	м	205
7	Хомут 400х7.6мм черный нейлон (100шт)		71346	уп.	20
8	Светильник светодиодный ANTARES S 65 CW T IP65	ANTARES	1034140	шт	36
9	Светильник светодиодный ANTARES S 65 CW STR3-90 IP65	ANTARES	1033779	шт	48
10	Кронштейн поворотный R1 (SPUTNIK/ ANTARES/ ANTARES S)	ANTARES	1038872	шт	84