"УТВЕРЖДАЮ"

Р.И. Вейгуса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку сыпучих материалов
на объект: «Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
(Телятник для разных возрастных групп (позиции 20-29 по ГП)).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов»
2	Наименования и местонахождения организации.	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
5	Для каких целей закупается готовое изделие.	Сыпучие материалы необходимы для устройства основания под бетонные полы на 10 телятников.
6	Техническое описание для изготовления готового изделия.	ПГС (песчано-гравийная смесь, фракция 20-40 мм)
7	Количество и размеры готового изделия.	1. ПГС – 3 667 м3
8	Особые условия	**Обязательным является предоставление паспорта качества.**
9	Дата поставки материала.	Март 2023 г.