"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на монтаж и поставку материалов системы вентилируемых фасадов на Санпропускнике и Столовой (поз.2,3 по ГП) на объекте: "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов."

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет: монтаж, изготовление и поставку материалов системы вентилируемого фасада с утеплителем на зданиях Санпропускник и Столовая (поз.2,3 по ГП).
Заказчик:	**ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.**
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов."
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	**март-апрель 2023 года.**
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Гарантийные обязательства:	**Гарантия** на выполненные работы **36 месяцев** с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований ГОСТ и СНиП, после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации (в том числе паспортов качества и сертификатов на изделия и материалы).
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Подрядчик.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Необходимо обязательно перед изготовленнем готовых изделий произвести фактические замеры. Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ осуществляет подрядчик.**

№ п.п.	Наименование работ	Объект	Ед.изм	Объем
1	Монтаж системы вентилируемых фасадов включая все основные, вспомогатетльные и расходные материалы в том числе: **- монтаж несущей алюминиевой подсистемы** (Т или Г образный профиль Т=1,2мм; кронштейн ККУ Т=2мм; фасадные анкера и саморезы); **- монтаж утеплителя «Техновент Проф» Т=100мм или аналог** (Негорючие плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляционного слоя); **- прокладка ветрогидрозащитной универсальной мембраны** (класс горючести НГ, класс пожаробезопасности КМ-0, высокая паропроницаемость); **- изготовление и монтаж алюминиевых композитных панелей Т=4мм** (RAL 1014, 8017).	Санпропускник (позиция 2 по ГП) - 537,8 м2 Столовая (позиция 3 по ГП) - 472,5 м2	м2	**1010,30**
2	**Изготовление и монтаж откосов** (дверных и оконных из алюминиевых композитных панелей Т=4 мм на F-профиль, Ш=250мм (RAL 8017)	Поз.2 - 220 м/п Поз.3 - 170 м/п	м/п	**390,00**
3	**Изговотовление и монтаж водоотливов** (RAL 8017)	Поз.2 - 73 м/п Поз.3 - 37 м/п	м/п	**110,00**

Составил:
Начальник строительного участка ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Пузанов Андрей Иванович
Тел.: +79097593000
Puzanov.AI@ahstep.ru