"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор ООО "Высоцкое"
_____Р.В. Шаповалов

Техническое задание

на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия крытого тока (навеса) ООО "Высоцкое"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по устройству покрытия из асфальтобетона с подготовкой основания в пределах территории крытого тока ООО "Высоцкое. Распределение объёмов выполнения работ и поставок материалов.
Заказчик:	ООО "Высоцкое"
Наименование объекта:	Крытый зерноток с кадастровым номером 26:08:000000:1250, расположенный на территории МО с.Высоцкое, общей площадью 1790,6кв.м по адресу,:Ставропольский край, Петровский район, в границах земель МО с.Высоцкое,с инвентарным номером заказчика -0628
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Петровский район, село Высоцкое, участок №3
Общие требования:	
Срок производства работ:	04.2023 - 05.2023
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, промежуточный платеж в объеме 40% от стоимости договора после устройства основания из ПГС, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору на основании подписанного акта выполненых работ по форме КС-2 и справки затрат по форме КС-3и предоставления корректной подписанной исполнительной документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемку работ при устройстве дорожных асфальтобетонных покрытий осуществляют в соответствии со СНиП 3.06.03, СНиП 3.01.04, с учетом Правил ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог" после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Поставку всех необходимых материалов обеспечивает Подрядчик. При несогласии с предъявленной ценой Подрядчика на ПГС, Заказчик оставляет право на приобретение материалов самостоятельно и передаче Подрядчику давальческого материала.**
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Поступление асфальтобетона на территорию Заказчика контролируется путем обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории заказчика с участием представителей службы безопастности заказчика и представителя подрядчика.** **Предоставить документы и паспорта качества применяемых материалов, а также исполнительную документацию.** **Подрядчик обязан ознакомиться с объектом работ.**

Состав работ

1. Демонтаж существующего покрытия на глубину 400мм
2. Выполнить уплотнение основания вибрационными котками весом более 10т.
3. Выполнить основание из ПГС с послойным уплотнением виброкатками весом более 10т.
4. Выполнить устройство двухслойного асвальтобетоного полотна общей толщиной 100мм.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель (Поставщик)	ед. изм.	объём, в ед. изм
Крытый зернотек поз №627 (длина 96,2м, ширина 25,1м)				
1	Демонтаж разрушенного асфальтового покрытия толщиной до 40-50мм с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 1км. (работы выполняются в пределах площади 2414,62м2 при ширине 25,1м, длине 96,2м)	Подрядчик	$м^2$	60,37
2	Разработка существующего основания на глубину до 400мм с погрузкой в автотранспорт и транспортировкой до 1км. (работы выполняются в пределах площади 2464,8м2 при ширине 25,1м, длине 98,2м выступая за торцевую часть склада на 1,0м) (объем будет уточнен по съемке до начала и после выполнения работ)	Подрядчик	$м^3$	985,93
3	Устройство нижнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 200мм	Подрядчик	$м^2$	2464,82
4	*ПГС фр. 0-80 мм, толщина 200мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, объем указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27)*	*Подрядчик (Заказчик)*	*$м^3$*	*626,06*
5	Устройство верхнего слоя основания из ПГС с уплотнением толщиной 200мм.	Подрядчик	$м^2$	2464,82
6	*ПГС фр. 0-40 мм, толщина 200мм по ГОСТ 25607-2009 (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика, объем указан с учетом коэффициента на уплотнение 1,27)*	*Подрядчик (Заказчик)*	*$м^3$*	*626,06*
7	Разлив битумных вяжущих на подготовленное основание	Подрядчик	$м^2$	2464,8
8	*Битумная эмульсия ЭБДК (расход 0,72кг/м2)*	*Подрядчик*	*тн*	*1,775*
9	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 60мм.	Подрядчик	$м^2$	2464,82
10	*Асфальтобетонная смесь крупнозернистый марка II тип Б по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя 60мм (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика)*	*Подрядчик*	*т*	*354,4*
11	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси толщиной 40мм.	Подрядчик	$м^2$	2464,82
12	*Асфальтобетонная смесь мелкозернистая марка II тип Б по ГОСТ 9128-2013 толщина слоя 40мм (вес завезенного материала фиксируется через весы на объекте Заказчика)*	*Подрядчик*	*тн*	*238,1*

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В. Савчук

16.03.2023

Ген. директор