"УТВЕРЖДАЮ"

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" (Телятник для разных возрастных групп (поз.15 по ГП))

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ на строительство одного телятника для разных возрастных групп (поз.15 по ГП)
Заказчик:	**ООО «СТЕПЬ Агрострой»** **Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.**
Наименование объекта:	Телятник для разных возрастных групп (поз.15 по ГП) "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов".
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	70 календарных дней
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно-технической документации.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.**

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Устройство бетонной подготовки под фундаментные балки (Т=100 мм)		м3	6,64
2	Устройство монолитных фундаментных балок (Т=310 мм)		м3	75,70
3	Подсыпка ПГС под бетонные полы с послойным уплотнением		м3	207,00
4	Устройство бетонных полов и пандусов с армированием и устройством деформационных швов (шлифовка полов, устройство диагональных насечек)		м3	410,00
5	Устройство монолитных бордюров		м3	41,20
6	Нанесение на бетонные полы полиуретанового покрытия "Полимерстоун-1" в 2 слоя, с предварительным нанесением полиуретановой грунтовки "ПС-Грунт" в 1 слой		м2	251,00
7	Устройство монолитных стен и перекрытий(станции водоподготовки, поилки)		м3	12,10
8	Изготовлнение и монтаж дверей на станции водоподготовки		шт.	2,00
9	Изготовление металлических колонн, стоек, балок, ферм, связей, прогонов		т	35,27
10	Монтаж металлических колонн, стоек, балок, ферм, связей, прогонов		т	35,27
11	Обезжиривание поверхностей МК (абразивоструйная очистка)		м2	1 687,00
12	Грунтовка МК цинкирующим составом «GALVANOL®» на 2 слоя (по 40 мкм)		м2	1 687,00
13	Покраска МК эмалью ХВ-125(поливинилхлоридная основа) 4 слоя (по 30 мкм)		м2	1 687,00
14	Облицовка стен металлопрофилем С21 (Т=0,7 мм)		м2	703,00
15	Облицовка стен металлопрофилем С21 (Т=0,6 мм)		м2	137,00
16	Подшива свеса крыши профлистом С8(Т=0,5 мм)		м2	74,00
17	Изготовление и монтаж фасонных элементов кровли		м/п	1 200,00
18	Монтаж сотового поликарбоната на фонари		м2	651,60
19	Монтаж сетки на стены из оцинкованной проволоки Ø1,6 мм с ячейками 25х25 мм		м2	1 200,00
20	Монтаж подъемных ветрозащитных штор		м2	994,00
21	Изготовление и монтаж откатных ворот (ВО-1) 3000х3000(h) мм		шт.	2,00
22	Изготовление и монтаж откатных ворот (ВО-2) 6000х4000(h) мм		шт.	4,00
23	Изготовление и монтаж откатных ворот (ВО-3) 4000х4000(h) мм		шт.	4,00
24	Изготовление и монтаж металлических калиток 2100х1000 мм		шт.	2,00

25	Изготовление и монтаж разделительного забора		м.п	390,40
26	Изготовление и монтаж калиток		м.п	104,50
27	Монтаж "Хэдлоков"		шт.	38
28	Устройство отмосток шириной 1 м с армировкой сеткой Ø5 Вр1 100х100		м.п	270,00
29	Обетонирование колонн(включая армирование, установку-снятие опалубки)		шт.	76,00
30	Устройство кровли из трёхслойных сэндвич-панелей (Т=50 мм)		м2	5 396,00
31	Изготовление и монтаж ограждения навозных приямков (60х60х4,0)		кг	942,00
32	Обратная засыпка грунта под полы		м3	2 371,00

Составил

Производитель работ
ООО «Степь Агрострой»
Беляков Андрей Валерьевич
Тел: +7-962-428-36-78
Email: Beliakov.AV@ahstep.ru