ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На аренду оборудования для откачки ЖОУ (жидких органических удобрений) и перекачивание воды из лагун
на территории объекта: «Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта.	«Молочно-товарная ферма в с. Казинка Шпаковского района»
2	Наименования и местонахождения организации.	Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское» Юридический адрес: 356212, Российская Федерация, Ставропольский край, с.Казинка, ул. Ленина, д.71 Почтовый адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, с. Казинка, ул. Ленина, д. 71
3	Стадийность поставки.	Один этап.
4	Местоположение объекта производства.	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка. МТФ
5	Цели выполняемых работ.	Для освобождения площадки по сбору ЖОУ.
6	Техническое описание работ.	Насосная станция, шланговая система не менее 4 000 м. (транспортировочный рукав 4 км. Буксируемый шланг 400 м.) Культиватор для внутрипочвенного внесения удобрений с расходомером, лагунный миксер или помпа. Силовые агрегаты (трактор) предоставляет ООО СП «Чапаевское» через заявку с техническими характеристиками транспорта.
7	Количество материала.	170 000 м3 – ЖОУ, внесение в почву на расстояние до 4 км. 40 000 м3 – перекачка воды из лагуны в лагуну.
11	Сроки выполнения.	Апрель 2023 г.-Декабрь 2023 г.