Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы. Устройство ограждений.	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель начальника строительного участка Кобзев Сергей Владимирович +79185333062, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79889501527.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы. Устройство ограждений.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	не требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 5 %* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.*
Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*

Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Планировка грунтового основания под ж/б цоколь ограждения	Подрядчик	м2	1727,6
2	Разработка грунта под стойки ограждения (бурение) мех. способом (Ø350мм, h=1000мм)	Подрядчик	м3	95,6
3	Устройство основания из ГПС 100мм под стойки ограждения	Подрядчик	м3	9,5
4	Установка и обетонирование стоек ограждения	Подрядчик	м3	95,6
5	Устройство основания из ГПС 100мм под ж/б цоколь ограждения	Подрядчик	м3	74
6	Устройство ж/б цоколя ограждения включая армирование, обвязку стоек оцинкованной сеткой.	Подрядчик	м3	172,8
7	Монтаж панелей ограждения (2030х2500мм)	Подрядчик	шт	987
8	Монтаж кронштейнов крепления (наверши) оцинкованной проволоки	Подрядчик	шт	988
9	Монтаж оцинкованной проволоки 3мм	Подрядчик	м	9872
10	Монтаж колючей проволоки "Егоза" АКЛ СББ	Подрядчик	м	2468
11	Изготовление стоек ворот из профильной трубы 100х100 мм включая окраску	Подрядчик	шт	6
12	Изготовление ворот из профильной трубы и панелей ограждения	Подрядчик	шт	3
13	Монтаж ворот	Подрядчик	шт	3

Заместитель начальника строительного участка
ООО "СТЕПЬ Агрострой" Кобзев С.В.