ГЕНПЛАН М 1:1000

КН 26:35:020103:12

Ведомость зданий и сооружений

Поз. на плане	Наименование и обозначение	Степень огнестойкости	Класс функциональной опасности	Площадь, м2			Строительный объем, м3	Примечание
				застройки		общая площадь		
				здания	блока		здания	
1	Корпус	IV	1	11 428,8		16235,8	116934,5	5-этаж сер-ва
11	Торговая галерея	IV	1	264,1		253,0	1975,3	1-этаж сер-ва
12	Торговая галерея	IV	1	185,3		178,6	782,5	
13	Торговая галерея	IV	1	542,2		523,9	2281,4	
2	Корпус	IV	1	11 428,8		16235,8	116934,5	
3	Земельно-весовой блок с АБК	II	1	2727,5		1861,25	12325,2	
4	Существующий корпус	IV	1	634,15		5596,6	45833,2	
5	Складушечная	II	1	556,8		455,75	3035,7	
6	Площадка для весов							выдел в площ. сервис
7	Хозяйственный блок с навесом для весовых	IV	1	1011,9		593,7	6912,2	
8	Навес для корней	IV	1	1182,5		1082,5	5975,1	
9	Склад минеральных кормов	IV	1	5076,3		4978,9	35578,35	
10	Склад минеральных кормов	IV	1	1472,2		1360	9371,5	
11	Дезблок	IV	1	166,4		-	866,7	
12	Дизель-генераторный цех(ДЭС)	IV	1	166,4		-	866,7	
13	Комбикормовая пристройка	IV	1	1731,2		0	0	
14	Трансформаторная подстанция с ДЭС		1	81				
15	Весовая станция 3-х платная	II	1	154,5		77,3	517	
16	ЦТП			25				
17								
18	Автомобильные весы	-		96,3				
19	Весовая	IV	1	22,7		14,9	89,8	
20	Телятник для разных возрастных групп	IV	1	6772,5		5596,6	45833,2	
21	Телятник для разных возрастных групп	IV	1	6159,6		5596,6	45833,2	
22	Телятник для разных возрастных групп	IV	1	6159,6		5596,6	45833,2	2-этаж сер-ва
23	Телятник для разных возрастных групп	IV	1	6159,6		5596,6	45833,2	2-этаж сер-ва
24	Коник	IV	1	1568,2		1539,1	12562,8	2-этаж сер-ва
25	Склад минеральных кормов	IV	1	1540		1484,2	11873,9	2-этаж сер-ва
26	Коник	IV	1	1568,2		1539,1	12562,8	2-этаж сер-ва
27	Коник	IV	1	1568,2		1539,1	12562,8	2-этаж сер-ва
28	Коник	IV	1	1438,6		1411,9	11524,4	
29	Коник	IV	1	1438,6		1411,9	11524,4	
30	Пер.-отогреватель лабиных свиней	-		7301				
31	Накопитель жидкой фракции навоза	-		12 936				
32	Накопитель жидкой фракции навоза	-		12 936				
33	Накопитель смешанного разделенного навоза и жидкой фракции навоза	-		53016,2				

Ведомость покрытий тротуаров, проездов, площадок

Тип	Наименование	Обозначение на плане	Площадь покрытий, м2		Примечание
			1- этап сер-ва	2- этап сер-ва	
Тип-1	Покрытие проездов из бетона (h=0,2м)		38924	5434	Бетон монолитный
Тип-2	Покрытие площадок для весов из бетона (h=0,2м)		3721	-	
Тип-3	Покрытие проездов из щебня (h=0,3м)		6783	5077	
Тип-4	Покрытие тротуаров, площадок из бетонной плитки брусчатки (h=0,06м)		691	-	ГОСТ 30135 -118 и ГОСТ 6201-121 и
Тип-5	Покрытие газонов из битума (h=0,15м)		3757	2477	
Тип-6	Покрытие проездов из керамзитобетона (h=0,10м)		6701		
	Устройство обочины дорог из ПГС (h=0,10м)		3275		
	ИТОГО:		63 697	13 008	

Конструкции покрытия см. лист ПЗУ-6

Ведомость площадок

Поз.	Наименование	По расчету	Принято проектом	Кол-во	Примечание
ПО-1	Площадка перед входом на предприятие	0,15м2 на 1 работающего в наибольшую смену, но не менее 25м2	30 м2		
ПО-2	Площадка для отдыха	0,1м2 на 1 работающего в наибольшую смену	63 м2		
АС-1	Место для стоянки легковых автомобилей из 10 мест	1 на 1000кв.м. работающих в 1 смену	234 м2		
ТБО	Площадка сборных бытовых отходов		22,5 м2		

Ведомость малых форм архитектуры и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Ед. измер.	Количество	Примечание
МГ-1		Скамейка парковая (Высота 1,0м) Ширина размещения (ширина) 4,5м. h= 2,0м) Количество 1 скамья 10м. n= 10м)	на шт	102,4 5 2	
		Скамейка каталог 750 (1,3х2,5м)	шт	1	Мод. разработана см. лист ПЗУ-1
		Контейнер для мусора (900 литров)	шт	3	
		Скамья со спинкой (длина 1,5м)	шт	4	
		Урна металлическая	шт	4	
		Индивидуальный бокс для содержания телят	шт	**	** этап 3 развития МТК 27

РАЗРЕЗ 1-1. М 1:100

Укрепление обочин грунтово-песчаной смесью С6 фр. 0-80 мм (обогащенной с содержанием гравия 65%-75%). h=0,12 м.

Геотекстильное полотно С6 фр. 0-80 мм габионными с ячейками из гранита 625х750х1 ГОСТ 25607-2009 d=0,35

А.Общие данные по металлической габионной сетке "Б" типа 1 ГОСТ 9128/2013 d=0,07

Общие указания

1. Для бетонных покрытий деформационные швы устанавливаются со стандартным шагом 4,5м в обоих направлениях. Деформационные швы выполняются из полосовых битумо типа "Бикрост" толщиной 4мм. Рулонный битумный материал "Бикрост" укладка на полосы шириной 40мм. Ленты устанавливаются на ребро 40мм, так чтобы 5мм ленты были выше кромки бетона. После достижения бетоном прочности основы ленты, находящиеся над бетонным покрытием удаляются.

| | | | | | | | |