Техническое задание

На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.

Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Зам ген директора по строительству объектов мол. животноводства Кобзев Сергей Владимирович +79185333062, Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79889501527, Инженер строитель Бондарев Д.С.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Силосно-сенажная траншея (поз.13)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	150 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	**А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов** *- Максимальный размер аванса – не более 5 %* *- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.*

Приёмка выполненных работ:	**Работы могут приниматься по следующим вариантам:** *b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.*
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал под устройство стен Стм 1	Подрядчик	м3	1 248,00
2	Обратная засыпка пазуха стен Стм 1 с уплотнением	Подрядчик	м3	51,20
3	Устройство уплотненного щебеночного основания под стены Стм 1 (150мм)	Подрядчик	м3	288,00
4	Устройство бетонной подготовки стен Стм 1	Подрядчик	м3	192,00
5	Устройство железобетонных стен Стм 1, включая армирование	Подрядчик	м3	1 846,80
6	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой горизонтальных швов: вертикальных швов	Подрядчик	м	157,50
7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	Подрядчик	м2	806,40
8	Устройство уплотненного щебеночного основания плиты днища (150мм)	Подрядчик	м3	1 167,30
9	Устройство железобетонного днища включая армирование, укладку полиэтиленовой пленки	Подрядчик	м3	1 792,00
10	Затирка мех.способом свежего бетона плиты днища	Подрядчик	м2	8 960,00
11	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком	Подрядчик	м	2 354,00
12	Монтаж доски по горизонтальной плоскости стен	Подрядчик	м	644,50

Заместитель генерального директора по строительству объектов молочного животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой" Кобзев С.В.