

Техническое задание
на выполнение работ по монтажу вентиляции склада напольного хранения зерна
(позиция №12 по генплану)

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по монтажу вентиляции склада напольного хранения зерна (позиция №12 по генплану)
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Проектная документация	шифр 18-09-184/3-12-ОВ
Наименование объекта:	Зерновой терминал «СТЕПЬ» в г. Азов Ростовской области. Реконструкция навеса напольного хранения зерна поз. 12 по схеме ПЗУ
Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева 1
Срок производства работ:	30 календарных дней

Общие положения:

Коммерческая часть

Условия оплаты:	По факту выполнения работ на основании КС 2 и КС 3
Локальный сметный расчет	Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет по видам работ с предоставлением Генподрядчику на согласование.
Приёмка работ:	Приёмка объёмов выполненных работ и подписание КС 2 и КС 3 производится только при наличии согласованной и утверждённой заказчиком исполнительной документации на предъявляемый к приёмке объём работ. В случае давальческого материала, дополнительно прикладывается отчет о расходе дачельских материалов и изделий.

Техническая часть

Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить на согласование проект производства работ (ППР), в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности. Работы должны выполняться с привлечением квалифицированного персонала, аттестованного на безопасное производство работ и имеющего специализированную подготовку.
Требования к пропускному режиму:	Пропуск на территорию строительной площадки рабочего персонала и ИТР осуществляется строго по предоставленному списку
Требования к оформлению и согласованию приемо-сдаточной документации:	Подрядчик, на всем протяжении производства работ ведёт общий и специализированные журналы работ, подрядчик предоставляет исполнительную документацию на выполненные работы, в соответствии с РД-11-02-2006 (с изменениями 2018 года), а также другими нормативно-правовыми документами
Требования к мобилизации и организации строительного городка	Подрядчик самостоятельно производит мобилизацию собственных сил и средств, необходимых для производства работ. Для организации строительного городка заказчик предоставляет площадку и точку подключения его к сетям электроснабжения.
Обеспечение работ машинами и механизмами, оборудованием и оснасткой:	1. Подрядчик обеспечивает производство работ собственными, либо арендуемыми машинами и механизмами, в том числе: погрузчиками, телескопическими подъемниками, таями, домкратами, автокранами, бетононасосом и т.п.
Обеспечение работ расходными и вспомогательными материалами:	Подрядчик обеспечивает все вспомогательные и расходные материалы

Основные требования к подрядной организации

Требования к квалификации рабочего персонала и ИТР

1. Весь руководящий состав и инженерно-технические работники должны быть аттестованы в области охраны труда и иметь соответствующие удостоверения.
2. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
3. Допуск компании к работе осуществляется на основании разработанного ППР и акта допуска при предоставлении приказов по компании-подрядчику о назначении аттестованных ответственных за электробезопасность, ответственного за безопасное производств кранами и др. работ повышенной опасности.
3. Все допускаемые на строительную площадку работники, выполняющие работы на высоте, погрузо-разгрузочные работы и др. работы повышенной опасности должны быть аттестованы по соответствующим профилям и иметь соответствующие удостоверения.
4. Все занятые на производстве работ работники и ИТР должны быть аттестованы по профильным направлениям и иметь соответствующие удостоверения.

Требования к опыту работы компании и материально технической базе

1. Компания должна иметь опыт выполнения аналогичных работ.

Комплекс работ по монтажу вентиляции склада напольного хранения зерна (позиция №12 по генплану)

Состав работ

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель работ, поставщик материалов	ед. измерения	Количество в ед. изм.
	необходимые для выполнения работ материалы			
	Этап №3			
1	Монтаж вентиляционных дефлекторов	Подрядчик	шт	10
1.1	Дефлектор (Д710.00.000-01 Ø800 сер 5.904-51 из оцинкованной сталь 0,7мм, по серии 5.904-51)	Подрядчик	шт	10
1.2	Узел прохода Ø 800 (тип УП1-08, без клапана, с кольцом для сбора конденсата, по серии 5.904-45)	Подрядчик	шт	10
1.3	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 толщиной 0,7 мм Ø800	Подрядчик	м	5
1.4	Сетка металлическая по ГОСТ 3826-82* N10	Подрядчик	м2	6,4
1.5	Фартук из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм на (на один 2,5м2)	Подрядчик	м2	25
1.6	Минеральная вата (объем уточнить после монтажа узла прохода)	Подрядчик	м3	0,8
1.7	оцинкованная сталь (Торец узла прохода закрытый оцинкованной сталью (0,7м2 на один узел прохода)	Подрядчик	м2	7
1.8	Вспомогательные материалы (крепеж, теплоизоляция и др.)	Подрядчик	комплект	10
2	Устройство растяжек (крепление троса к дефлектору и к кровле)	Подрядчик	шт	10
2.1	хомут Ø800	Подрядчик	шт	10
2.2	трос Ø6мм	Подрядчик	м	60
2.3	Вспомогательные материалы (крепеж)	Подрядчик	комплект	10

Требования к производству работ и поставляемым материалам

Устройство системы вентиляции	<p>1. Все используемые материалы поставляемые на строительную площадку проходят входной контроль, предъявляются строительному контролю Заказчика, с оформлением актов входного контроля.</p> <p>2. Все скрытые работы предъявляются строительному контролю Заказчика, с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.</p>
-------------------------------	--

Главный инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Гончаров И.И.