

**Техническое задание**  
**на выполнение работ по ремонту помещений административного здания, объекта АТП СТО 2 этап**

**Общая информация:**

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по ремонту помещений в двухэтажном административном здании на территории АТП СТО
Заказчик:	ООО "МТС-ГК "Степь"
Наименование объекта:	Административное двухэтажное здание на территории АТП СТО
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, ст. Павловская (Промзона, Территории бывшей птицефабрики "Молодёжная")
Состояние объекта	Разрушение дверных и оконных блоков. Разрушение отделки стен. Разрушение покрытий полов.
<b>Общие требования:</b>	
Срок производства работ:	2023 г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. К приемке принимаются строительные материалы уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после выполнения всего комплекса работ и подписания исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ при заключении договора на сумму более 10 000 000 руб. требуется наличие СРО
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдением работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ, несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт Подрядчика. Заказчик обеспечивает Подрядчика помещением для складирования имущества Подрядчика на период выполнения работ.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт Подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,2 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт
Обеспечение работ материалами:	Поставку всех необходимых для проведения работ материалов в полном объём обеспечивает Подрядчик за свой счёт.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР Подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	<u>Вывоз строительного мусора и утилизация в установленном порядке выполняется Заказчиком, погрузку выполняет Подрядчик. Силами Заказчика выполняются следующие работы: демонтаж дверных и оконных блоков во всех помещениях, демонтаж напольного покрытия, демонтаж встроенных шкафов и декоративной отделки стен из ДСП.</u> <u>Производство работ будет выполняться совместно с бригадами по монтажу электрической разводки и системы отопления в рамках другого договора.</u> <u>Ознакомление с объектом работ обязательно.</u>

**Ведомость объёмов работ и поставок**

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм
<b><u>Помещение 1-2 (с/у)</u></b>				
1	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение двух унитазов, опуском в подвальное помещение и подъёмом стояка до уровня второго этажа с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Труба полипропиленовая для канализации 110 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	п.м.	6,10

2	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене с опуском в подвальное помещение и подъёмом стояка до уровня второго этажа с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод и чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	6,10
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>6,71</i>
	<i>Кран шаровый 1/2"</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
3	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах наружных Ø120 мм (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
4	Устройство вытяжной вентиляции из двух помещений санузла на улицу (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Канальный вентилятор Ø100мм</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>1,00</i>
	<i>Воздуховод круглый Ø100мм (без учета коэффициента расхода)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>0,85</i>
	<i>Диффузор металлический вытяжной</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>2,00</i>
5	Высококачественная штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,96
6	Оклейка дверных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,96
7	Окраска дверных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,96
8	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,88
	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с Заказчиком)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>6,88</i>
9	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	12,44
10	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	25,16
	<i>Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком) (без коэффициента учета расхода)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>25,16</i>
11	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом (унитаз, крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость) (место установки согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	шт	2
12	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	6,74
<b><u>Помещение 3-4 (с/в)</u></b>				
13	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 4 шт раковин с опуском стояка в подвальное помещение, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>3,20</i>
14	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене с опуском стояка в подвальное помещение (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	10,90
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>6,20</i>
	<i>Кран шаровый 1/2"</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>шт</i>	<i>8</i>
	<i>Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>4,70</i>
15	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,34
16	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,34
17	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,34
18	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: 50 л (водонагреватель и все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1

19	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	7,66
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,66
20	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	13,09
21	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	26,76
	Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком) (без коэффициента учета расхода)	Подрядчик	м2	26,76
22	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом (раковина, пьедестал, сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	4
23	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	7,58
<b>Помещение 5</b>				
24	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
25	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,62
26	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	12,96
27	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	35,83
28	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
29	Окраска дверных и оконных откосов водоземлемыми красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,39
30	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,62
<b>Лестничная клетка</b>				
31	Оклейка нижней части лестничного марша между подвальным, первым и вторым этажами, площадки лестничного марша между подвальным и первым этажами стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за 2 раза (материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	10,34
32	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,62
33	Устройство сапожка из керамогранитной плитки на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	22,58
34	Окраска стен поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	89,29
35	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,62
36	Окраска дверных и оконных откосов водоземлемыми красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,62
37	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	10,08
38	Устройство металлических ограждений лестничных маршей и площадок ограждениями из нержавеющей стали с креплением в торец лестничного марша (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	10,35
39	Устройство покрытий лестничных площадок из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,16

40	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	6,16
41	Облицовка ступеней из плит керамогранитных (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	14,69
<b>Помещение 6</b>				
42	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,86
43	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,08
44	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	8,60
45	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	25,48
46	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,86
47	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,86
48	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,08
<b>Помещение 7</b>				
49	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
50	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	9,59
51	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	7,88
52	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	20,82
53	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
54	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
55	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	9,59
<b>Помещение 8</b>				
56	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,12
57	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,88
58	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	17,66
59	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	45,18
60	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,12
61	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,12
62	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,88
<b>Помещение 9</b>				
63	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,89



64	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с	Подрядчик	м2	8,77
65	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	12,44
66	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	21,33
67	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,89
68	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,89
69	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	8,77
<b><u>Помещение 10</u></b>				
70	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
71	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,91
72	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	6,26
73	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	19,09
74	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
75	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
76	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	7,91
<b><u>Помещение 11</u></b>				
77	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,21
78	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,95
79	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,10
80	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,51
81	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,21
82	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,21
83	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,95
<b><u>Помещение 12</u></b>				
84	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,98
85	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	21,97
86	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	19,30

87	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	47,68
88	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,98
89	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,98
90	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	21,97
<b><u>Помещение 13</u></b>				
90	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
91	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	12,95
92	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,44
93	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	41,28
94	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,38
95	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,38
96	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	12,95
<b><u>Помещение 14</u></b>				
97	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	13,10
98	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	38,53
99	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,89
<b><u>Помещение 15</u></b>				
100	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	14,28
101	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	106,76
102	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	59,00
103	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	141,32
104	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	14,28
105	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	14,28
106	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	106,76
<b><u>Коридор 1-го этажа</u></b>				
107	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,13

108	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	47,85
109	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	137,17
110	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,13
111	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	8,13
112	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	50,40
<b>Лестница главного входа</b>				
113	Облицовка ступеней керамогранитными плитками с противоскользящим покрытием (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	21,00
114	Устройство покрытий из плит керамогранитных с противоскользящим покрытием размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	7,56
<b>Помещение 16 (с/у)</b>				
115	Пробивка сквозных отверстий в кирпичных стенах наружных Ø120 мм (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	шт	1
116	Устройство вытяжной вентиляции из двух помещений санузла на улицу (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Канальный вентилятор Ø100мм	Подрядчик	шт	1
	Воздуховод круглый Ø100мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м2	0,85
	Диффузор металлический вытяжной	Подрядчик	шт	2
117	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, подключение 1 раковины и 1 унитаза, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	п.м.	5,00
	Труба полипропиленовая для канализации 110 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	п.м.	3,80
118	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	20,00
	Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	п.м.	11,00
	Кран шаровый 1/2"	Подрядчик	шт	6
	Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	п.м.	11,00
119	Высококачественная штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,92
120	Оклейка дверных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	0,92
121	Окраска дверных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	0,92
122	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	6,80
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	6,80
123	Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза выше отметки 2100 мм от уровня пола (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,84
124	Устройство покрытий стен из керамической плитки до отметки 2100мм от уровня пола размером: 30х30см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	28,68
	Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с Заказчиком) (без коэффициента учета расхода)	Подрядчик	м2	28,68

125	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом (раковина, пьедестал, сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	2
126	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом (унитаз, крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость)(место установки согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	шт	2
127	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	6,80
<b><u>Помещение 17</u></b>				
128	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю, с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	услуга	1
	<i>Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)</i>	Подрядчик	п.м.	2,70
129	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод с чеканкой труб в гильзовых проемах (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	6,10
	<i>Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	п.м.	2,97
	<i>Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1</i>	Подрядчик	п.м.	2,97
	<i>Кран шаровый 1/2"</i>	Подрядчик	шт	2
130	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,68
131	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	19,93
132	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	23,32
133	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	70,50
134	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,68
135	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,68
136	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	19,93
<b><u>Помещение 18</u></b>				
137	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
138	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,91
139	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	22,91
140	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	37,46
141	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	1,39
142	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	1,39
143	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	11,91
<b><u>Помещение 19</u></b>				



144	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
145	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,87
146	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,04
147	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	39,99
148	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
149	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
150	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,87
<b><u>Помещение 20</u></b>				
151	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
152	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	15,58
153	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	14,90
154	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	39,58
155	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
156	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
157	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	15,58
<b><u>Помещение 21</u></b>				
158	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
159	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	16,15
160	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,18
161	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,39
162	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
163	Окраска дверных и оконных откосов вододисперсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
164	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	16,15
<b><u>Помещение 22</u></b>				
165	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27

166	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	16,12
167	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	15,16
168	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	40,33
169	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
170	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
171	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	16,12
<b><u>Помещение 23</u></b>				
172	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,68
173	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	36,00
174	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	23,10
175	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	61,67
176	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,68
177	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,68
178	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	36,00
<b><u>Помещение 24</u></b>				
179	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	15,86
180	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	49,47
181	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	33,06
<b><u>Помещение 25</u></b>				
182	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,23
183	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,11
184	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	18,38
185	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	50,11
186	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,23
187	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,23

188	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,11
<b><u>Помещение 26</u></b>				
189	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,30
190	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	21,36
191	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	16,04
192	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	46,29
193	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,30
194	Окраска дверных и оконных откосов водоземлемыми красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,30
195	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	21,36
<b><u>Помещение 27</u></b>				
196	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,09
197	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	34,11
198	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	22,46
199	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	60,05
200	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	3,09
201	Окраска дверных и оконных откосов водоземлемыми красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	3,09
202	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	34,11
<b><u>Помещение 28</u></b>				
203	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
204	Устройство ламинированного напольного покрытия 32 класса (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	22,02
205	Устройство плинтуса напольного ПВХ (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	18,44
206	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	49,85
207	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	2,27
208	Окраска дверных и оконных откосов водоземлемыми красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	2,27
209	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	22,02
<b><u>Коридор 2-го этажа</u></b>				

210	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,43
211	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	54,77
212	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	136,85
213	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	8,43
214	Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	8,43
215	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	50,40
<b>Цокольный этаж</b>				
<b>Помещение 29</b>				
216	Монтаж трубопровода внутренней канализации из полипропиленовых труб с разводкой к потребителю (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	26,70
	Труба полипропиленовая для канализации 50 мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	п.м.	17,80
	Труба полипропиленовая для канализации 110мм (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	п.м.	8,90
217	Прокладка трубопроводов из полипропилена 20мм в стене (расходные материалы в том числе крепёж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	44,65
	Труба PPR 20 с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	п.м.	21,45
	Кран шаровый 1/2"	Подрядчик	шт	15
	Труба PPR 20 армированная с коэффициентом расхода 1,1	Подрядчик	п.м.	23,20
218	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: 100 л (водонагреватель и все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	1
219	Устройство душевого поддона из кирпича с облицовкой керамогранитными плитками, размером 1950х1100 с бортом (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	комплект	3
	Кирпич забутовочный (без учета коэффициента расхода)	Подрядчик	м3	0,03
	Трап для душа 100х100 мм с гидрозатвором	Подрядчик	шт	3,00
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с заказчиком)	Подрядчик	м2	7,70
220	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	27,16
	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с заказчиком)	Подрядчик	м2	27,16
221	Облицовка ступеней из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	18,00
222	Устройство покрытий стен из керамической плитки размером: 30х30см в основном помещении, туалетных и душевых кабинках до потолка (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	114,99
	Плитка керамическая глянцевая, размер 300х300х7 мм (цвет согласовать с заказчиком) (без коэффициента учета расхода)	Подрядчик	м2	114,99
223	Оклейка потолков стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками стойкими к влажной среде за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с заказчиком)	Подрядчик	м2	39,87
224	Монтаж металлопластикового дверного блока в душевые и туалетные кабинки размером: ширина 600мм, высота 2000мм (все расходные материалы и фурнитура входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	6,00
	Дверной блок металлопластиковый с одной створкой, створка с заполнением сэндвич панель (профиль Rehau 70мм)	Подрядчик	м2	8,00
225	Установка раковины керамической 600мм с пьедесталом (сифон, смеситель с подводкой и комплект крепежа в комплекте)	Подрядчик	шт	4
226	Установка унитаза с присоединением к канализации прямым отводом (крепёж, гибкая подводка и расходные материалы входят в стоимость) (место установки согласовать с заказчиком)	Подрядчик	шт	3
227	Монтаж смесителя для душа (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	шт	3
	Смеситель душевой однорычажный с шлангом, лейкой и креплением на стену в комплекте	Подрядчик	шт	3



<u>Помещение 30</u>				
228	Высококачественная штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,64
229	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	109,40
	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с заказчиком)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>109,40</i>
230	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	104,78
231	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	131,96
232	Оклейка дверных и оконных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,64
233	Окраска дверных и оконных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,64
234	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	109,40
<u>Лестничная клетка цокольного этажа</u>				
235	Высококачественная штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,09
236	Устройство покрытий полов из плит керамогранитных размером: 30х30 см (все необходимые материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	5,95
	<i>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х300х8 мм (без учета расхода) (цвет согласовать с заказчиком)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>м2</i>	<i>5,95</i>
237	Устройство сапожка из керамогранитной плитки по периметру помещений на высоту 7см (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовать с Заказчиком)	Подрядчик	п.м.	4,70
238	Устройство фактурной штукатурки "Короед" и окраской поливинилацетатными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	11,16
239	Оклейка дверных откосов стеклообоями под окраску (все материалы входят в стоимость работ)	Подрядчик	м2	4,09
240	Окраска дверных откосов водоземлюсионными красками за два раза (все материалы входят в стоимость работ) (цвет согласовывать с Заказчиком)	Подрядчик	м2	4,09
241	Устройство подвесного потолка, типа «Армстронг» (плиты заполнения минераловатные толщиной 12мм, фактуру согласовать с Заказчиком) (все необходимые материалы входят в стоимость)	Подрядчик	м2	5,95
<u>Канализация и водоснабжение</u>				
242	Разработка грунта вручную в траншеях (глубина по факту выхода канализационной трубы из здания, длина 1,5м от здания)	Подрядчик	м3	3,00
243	Прокладка трубопроводов из полипропилена в подвальном помещении с подводкой в проходке в стене здания (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	9,50
	<i>Труба PPR 32 (без учета коэффициента расхода)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>9,50</i>
244	Монтаж трубопровода наружной канализации из труб НПВХ 110 мм по уклону с подключением от потребителя в сторону выгребной ямы с установкой гильз в монтажных проемах под трубопровод хоз-фекальной канализации с чеканкой труб в гильзовых проемах (вывести за пределы здания на 0,5 м в траншею) (расходные материалы в том числе крепеж и фасонные части входят в стоимость работ)	Подрядчик	п.м.	2,00
	<i>Труба канализационная наружная 110 мм НПВХ (без коэффициента расхода)</i>	<i>Подрядчик</i>	<i>п.м.</i>	<i>2,00</i>
245	Устройство проходки в стене здания ф250мм (определяется по месту)	Подрядчик	услуга	1

Заместитель генерального  
директора по безопасности  
ООО "МТС-ГК"Степь"

Инженер отдела реконструкции и капитального  
ремонта  
ООО "СТЕПЬ Агрострой"

И.А. Гринац

А.О. Карасёв