

"УТВЕРЖДАЮ"

Р.В. Вейсберг

Техническое задание

на выполнение работ по устройству наружного водопровода на объекте "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству наружного водопровода в пятне застройки 10 Телятников (поз. 20-29 по ГП). Более подробное описание работ в рабочей документации (приложение к ТЗ)
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
Общие требования:	
Срок производства работ:	60 календарных дней.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в радиусе 300 метров. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик. Передача материалов осуществляется с приобъектного склада Заказчика.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодетическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Разработка грунта с вывозом (вывоз до 1 км)		м3	1989,00
2	Песчанная подготовка под трубопроводы (Т=150 мм)		м3	156,00
3	Монтаж колодцев Ø1500 (в соответствии с ТИР 901-09-11.84)		шт.	24,00
4	Монтаж трубы Ø225 ПЭ100SDR17-Ø225x13,4 ГОСТ 18599-2001, питьевая		м/п	1161,00
5	Монтаж трубы Ø75 ПЭ100SDR17-Ø75x4,5 ГОСТ 18599-2001, питьевая		м/п	545,00
6	Монтаж трубы Ø63 ПЭ100SDR17-Ø63x3,8 ГОСТ 18599-2001, питьевая		м/п	300,10
7	Монтаж футляра Ø426x7,0 L=10,0м		шт.	2,00
8	Обвязка колодцев (№ 1-24)		шт.	24,00
9	Изоляция колодцев		м2	241,00
10	Подключение трубопровода к существующим сетям водопровода		шт.	1,00
11	Испытания трубопроводов		комплекс	1,00
12	Обратная засыпка трубопроводов и колодцев с уплотнением		м3	1680,50

Составил

Производитель работ
ООО «Степь Агрострой»
Беляков Андрей Валерьевич
Тел: +7-962-428-36-78
Email: Beliakov.AV@ahstep.ru