



Экспликация зданий и сооружений

Поз.	Наименование	Примечание
1	Весы автомобильные с лабораторией	2 этап
2	Устройство приема зерна с автотранспорта №1	2 этап
3	Устройство приема зерна с ж.д. транспорта №1	2 этап
4	Зернохранилище общей вместимостью 28000 тонн	2 этап
5	Зернохранилище общей вместимостью 28000 тонн	2 этап
4.1.5.1	Транспортная эстакада	2 этап
6	Зернохранилище общей вместимостью 28000 тонн	3 этап
7	Зернохранилище общей вместимостью 28000 тонн	3 этап
8	Административно-бытовой корпус	2 этап
9.1	Весы вагонные	2 этап
9.2	Помещение весовщика	2 этап
10	Устройство приема зерна с автотранспорта №2	2 этап
11	Устройство приема зерна с ж.д. транспорта №2	2 этап
12	Навес напольного хранения зерна	2 этап
13	Навес напольного хранения зерна	3 этап
12.1	Транспортная эстакада	2 этап
13.1	Транспортная эстакада	3 этап
14	Электрощитовая	2 этап
15	Лаборатория	2 этап
16	КТП	2 этап
17	Противопожарная насосная станция	2 этап
18.19	Противопожарный резервуар	2 этап
20	Стоянка локомотива	3 этап
21	Навес для техники с мастерской	2 этап
22	Очистные сооружения	2 этап
23.1	Трансформаторная подстанция	2 этап
23.2	Трансформаторная подстанция	2 этап
24	Компрессорная №1	2 этап
25	Компрессорная №2	2 этап
26	Специальная проходная пункта пропуска через государственную границу	2 этап
27	Электрощитовая	2 этап
28.1	ДЭС	2 этап
28.2	ДЭС	2 этап
29.1	Модуль №1 "Часовой у трапа"	2 этап
29.2	Модуль №2 "Часовой у трапа"	2 этап
30	ГРПШ	2 этап
бп	Гидротехнические сооружения	ООО "Зернопроект" 1,2 этапы
бп	Ж.д. пути необщего пользования	ООО "Профстрой"

Ведомость элементов озеленения

Условные обозначения	Наименование породы или вида насаждения	Возраст лет	Кол-во	Примечание
	Посевной газон		17007,0	(норма высева 1кг/30м2) n=0,3м
	Итого площадь озеленения		17007,0	

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок

Условные обозначения	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м2	Примечание
2 этап строительства (без учета неиспользуемой территории)				
	Проезды технологические на участке (из ж.б. плит)	1	23324,2	
	в т.ч. ж.б. плиты (размер одной плиты 3,0x1,75м)		21519,75	(4099 шт.)
	в т.ч. монолитные участки под инж. колоды		1426,2	
	в т.ч. деформационные швы между ж.б. плитами		378,25	
	Проезды (в т.ч. противопожарные) на участке	2	26230,4	
	Площадка для отдыха сотрудников	3	102,0	
	Итого площадь твердых покрытий		49656,8	
3 этап строительства (участки №1,2,3 неиспользуемой территории)				
	Проезды (в т.ч. противопожарные) на участке	2	3484,0	
	Итого площадь твердых покрытий		3484,0	

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
а	□□□□	Мусорный контейнер	15	Переносной
б	■	Скамья со спинкой	6	Переносная
в	●	Урна	3	Переносная



18-09-184-ГП

Зерновой терминал «СТЕП» в г. Азов Ростовской области				
Им. Кол. Лист	Им. Кол. Лист	Им. Кол. Лист	Им. Кол. Лист	Им. Кол. Лист
Разраб. Савченко	05.21	Рек. группы Бессонов	05.21	05.21
Генеральный план				Стадия Лист Листов
				р 8
И. контр. Безгласная	05.21	План благоустройства территории М1:1000	ООО "Зернопроект" г. Краснодар	
ГП	05.21		Формат А1 (841x594)	

Условные обозначения

	Границы земельных участков
	Зона таможен
	Железнодорожные пути
	Ограждение территории
	2-й этап строительства здания и сооружения
	3-й этап строительства здания и сооружения
	Бортовой камень
	Выемка под причал
	Территория, отведенная под ж.д. пути
	Проезды, гостевая автостоянка
	Участки благоустройства на втором этапе строительства
	Монолитные участки в ж.б. плитах (под колоды инженерных сетей)

Фрагмент ограждения комплекса из панелей по типу фирмы ООО "Профпериметр" (Тип ОГ1)



Примечания:
1. Работы по благоустройству территории земельного участка производятся после выполнения всех работ по вертикальной планировке;
2. Данный лист см. совместно с листом ГП-4 "План организации рельефа";
3. Все запроектированные твердые покрытия предусмотрены в бортовом камне;
4. Бортовой камень марки ВР100.30.15 - 1204 м.п.;
5. Бортовой камень марки ВР100.20.8 - 1935 м.п.

Примечание:
Расчет уровня подъема колоды уточнить по месту, в зависимости от реальной отметки дорожного полотна.