ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Предоставление услуг монтажной бригады по аргонодуговой сварке нержавеющей стали на II-IV квартал 2023 г.
для нужд обособленного подразделения Белые Столбы ООО «ПиР-ПАК»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК» Юридический адрес: 117 335, город Москва, улица Вавилова, дом 69/75, офис 802. Фактический адрес: 142 046, Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул.Фабричная,1, строения 1,2, Цех плавленых сыров
2.	Стадийность	Поэтапно, 8 рабочих (11-часовых) смен в квартал.
3.	Описание услуги	Предоставление услуг монтажной бригады, из двух человек в составе: 1. Сварщик аргонодуговой сварки 2. Слесарь (помощник сварщика)
4.	Перечень выполняемых работ	1. Сварка трубопроводов из нержавеющей стали AISI 300-й серии, Ду= 15…100 мм, нержавеющей арматуры (тройники, отводы, муфты, переходы, фланцы и т.д.) 2. Сварка/изготовление конструкций из нержавеющей стали по чертежам/эскизам Заказчика. (кронштейны, подвесы, лестницы и т.д.)
5.	Требования к квалификации монтажной бригады	1. Опыт работы на монтаже нержавеющих трубопроводов в условиях пищевого производства 2. Сварка нержавеющих трубопроводов в среде аргона с поддувом. 3. Сварочные работы осуществляются согласно ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе»
6.	Требование к обеспечению монтажной бригады оборудованием и расходными материалами, средствами индивидуальной защиты **(входит в стоимость услуги)**	Сварочный аппарат аргонодуговой сварки, угловая шлифовальная машина, торцовочная машина, другой ручной и электроинструмент., расходные материалы (отрезные, шлифовальные, полировальные диски; буры, сверла и т.д.), баллоны с аргоном. Доставка оборудования и расходных материалов за счет Поставщика услуги.
7.	Доставка монтажной бригады до места проведения работ и обратно	Включена в стоимость услуги. Адрес проведения работ: Московская область, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Фабричная,1

8.	Количество рабочего времени монтажной бригады, график работы	Рабочий день по 11 часов. Потребность ориентировочная, возможны изменения в меньшую сторону.
9.	Условия поставки	**По заявке Заказчика**, не позже трех рабочих дней после получения заявки на монтажную бригаду.
10.	Условия оплаты	Отсрочка платежа не менее 14 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.
11.	Период фиксации стоимости услуги	Указанная в КП цена рабочей смены должна быть действительна на период до конца 2023 г.

А.Н. Шулятев

Моб.: +7 964 629 05 90