"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АО «Трудовое»
_____ Садыков Р.М.

Техническое задание
на выполнение работ по побелке потолков, стен фруктохранилища на 520 тонн АО «Трудовое», расположенного Кранодарский край,Каневской район, с/п Челбасское, в границах акционерного общества «Родина», секция 8,контур 100,

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по побелке потолков, стен фруктохранилища на 520 тонн АО «Трудовое», расположенного Краснодарский край, Каневской район, с/п Челбасское, в границах акционерного общества «Родина», секция 8, контур 100.
Заказчик:	АО «Трудовое»
Наименование объекта:	Фруктохранилище на 520 тонн.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край Каневской район с/п Челбаское, в границах акционерного общества "Родина", секция 8, Контур 100.
Состояние объекта	Подготовка холодильных камер к хранению продукции,
Общие требования:	
Срок производства работ:	июнь- июль 2023 года.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 30%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться согласно этапов выполнения работ после извещения Заказчика об окончании работ промежуточного этапа. Итоговая проверка осуществляется после завершения всего комплекса работ и офрмлется актом выполненных работ.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,3 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 5 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Поставку всех необходимых материалов обеспечивает заказчик.**

Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**Подрядчик обязан ознакомиться на месте с объектом перед заключением договора.Техническое задание является неотъемлимой частью договора**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Этап выполнения работ №1			
1	Очистка отслоившейся старой известковой побелки со стен, ребристых железобетонных плит покрытия.	Подрядчик	м2	3035
2	Обметание, обеспыливание стен, ребристых железобетонных плит покрытия.	Подрядчик	м2	3035
	Этап выполнения работ №2			
3	Ремонт штукатурки стен,потолка, опорных колонн отдельными местами.	Подрядчик	м2	30
	Этап выполнения работ №3			
4	Побелка стен,потолка,опорных колонн за 2 раза вручную с учётом высотных работ.	Подрядчик	м2	3035
рано				

Главный инженер
АО «Трудовое» С.И. Ткачев

Исполнитель
Инженер-строитель
тел. 8 918 110 39 58 Ю.И.Борисенко