"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор АО «Трудовое»
Саликов Р.М.

Техническое задание

на выполнение работ по устройству площадки растворного узла АО «Трудовое» расположенного Краснодарский край Каневской район с/п Челбаское, в границах акционерного общества "Родина", секция 8, Контур 100.

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по устройству площадки растворного узла АО «Трудовое» расположенного Краснодарский край Каневской район с/п Челбаское, в границах акционерного общества "Родина", секция 8, Контур 100. Из аэродромных плит ПАГ14 с устройством монолитных участков с предварительной подготовкой основания.
Заказчик:	АО «Трудовое»
Наименование объекта:	Площадка растворного узла
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край Каневской район с/п Челбаское, в границах акционерного общества "Родина", секция 8, Контур 100.
Состояние объекта	Разрушение существующего покрытия.
Общие требования:	
Срок производства работ:	Июнь-июль 2023г.
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Авансовый платеж 50%, окончательный платеж по факту выполнения полного комплекса работ по договору.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 36 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться согласно этапов выполнения работ после извещения Заказчика об окончании работ промежуточного этапа. Итоговая проверка осуществляется после завершения всего комплекса работ. К приемке принимаются строительных материалы уложенные в коструктив. **Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания комплекта исполнительной документации, (Журнал общих работ, должен быть оформлен в соответствии с требованиями РД 11-05-2007, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на применённые материалы согласно РД-11-02-2006 с изменениями 2018 года.) Приёмка работ производится согласно этапов выполнения работ после извещения Подрядчиком о завершении.**
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	В соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности на объекте работ несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,3 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ материалами:	**Поставку всех необходимых материалов обеспечивает Подрядчик. Заказчик при не согласии с предложенной ценой на основные материалы оставляет право на обеспечение Подрядчика давальческим материалом.**

Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	**1. Подрядчик обязан ознакомится на месте с объектом перед заключением договора.** **2.Поступление всех материалов на территорию Заказчика контролируется путём обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории Заказчика с участием представителей службы безопасности и представителя подрядчика.** **3. Работы выполнять согласно схемы раскладки плит Приложение к ТЗ №1.** **4. Техническое задание является неотъемлемой частью договора.**

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Этап выполнения работ №1			
1	Демонтаж существующего покрытия из железобетонных плит до существующего основания из ПГС с перемещением плит до места складирования на территории Заказчика на расстояние до 2.5 км. (все сопотствующие работы для демонтажа, перемещения и складирования входят в стоимость работ)	Подрядчик	$м^2$	392
2	Планировка с послойным уплотнением самоходными вибротрамбоками существующего основания из ПГС после проведения демонтажных работ.	Подрядчик	$м^2$	392
	Этап выполнения работ №2			
3	Устройство песчаной подготовки с послойным уплотнением с толщиной слоя от 150мм до 100мм с соблюдением уклона 1% в сторону лесопосадки с северной стороны.(.Поступление всех материалов на территорию Заказчика контролируется путём обязательного взвешивания на весовой расположенной на территории Заказчика)	Подрядчик	$м^2$	396
	Песок строительный коэффициент уплотнения 1.1	Подрядчик	м3	66,00
	Этап выполнения работ №3			
4	Устройство покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПАГ-14А800.1 с креплением скобами между собой с последующей обваркой и соблюдением уклона 1% в сторону лесопосадки с северной стороны и замоноличиванием цементно песчанным раствором монтажных петель(гнёзд) и просыпкой стыков плит цементно песчанной смесью (материалы для крепления и заделки плит входят в стоимость работ)	Подрядчик	м3	48,72
	Плита ПАГ-14А800.1 ГОСТ 25912-2015	Подрядчик	шт.	29
5	Устройство монолитных участков толщиной 140мм с армированием одинарной сеткой из арматуры Ф12мм ячейкой 200х200мм защитный слой 70мм. (материалы для устройства опалубки и расходные материалы входят в стоимость работ) Работы выполнять согласно схеме раскладки плит.	Подрядчик	$м^2$	34,50
	Арматура класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 12мм	Подрядчик	кг	306,00
	Бетон В25 F400 W4 коэффициент расхода 1.02	Подрядчик	м3	4,95

Главный инженер
АО «Трудовое» С.И. Ткачев

Инженер 1 категории отдела реконструкции и капитального ремонта
ООО "СТЕПЬ Агрострой" А.Н. Диденко

Руководитель отдела реконструкции и капитального ремонта
ООО "СТЕПЬ Агрострой" С.В. Савчук