УТВЕРЖДАЮ

Техническое задание

на поставку материала для благоустройства на объект: **"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"** (Санпропускник (поз. 2 по ГП) и Столовая (поз. 3 по ГП)).

Общая информация:

Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
Наименование и местонахождения организации:	ООО «СТЕПЬ Агрострой» Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402
Стадийность поставки:	Один этап.
Месторасположение объекта:	Ставропольский край, Шпаковский район, 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Цель закупки материалов:	Материал необходим для благоустройства прилегающей территории на Санпропускник (поз. 2 по ГП) и Столовая (поз. 3 по ГП).
Срок поставки материалов:	**Июнь 2023 год.**
Особые условия:	Обязательным является предоставление документа, подтверждающего качество готового изделия.

№ п.п.	Наименование	ГОСТ	единица измерения	Кол. в шт, м
1	Тротуарная плитка (брусчатка) прессованная, цвет - (серая, графитовая), толщина не менее 45 мм.		м2	1230
2	Бордюр тротуарный (аллейный) прессованный, цвет - серый, (БР 100.20.8)		шт	130

Составил

Исполнитель: Пузанов Андрей Иванович
Тел: +7-909-759-30-00