

Техническое задание	
На выполнение работ: Поставка весов автомобильных ВАТ-100.Строительно-монтажные работы.	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79889501527, Инженер строитель Бондарев Д.С.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Автомобильные весы (поз.18)
Общее описание выполняемых работ:	Поставка весов автомобильных ВАТ-100.Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	1 месяц
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает подрядчик.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	<p>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</p> <p>- Максимальный размер аванса – не более 5 %</p> <p>- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.</p>

Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: в) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации

Поставка весов автомобильных ВАТ-100-18-3-3-Ц

1	Весы автомобильные ВАТ-100-18-3-3-Ц	шт	1
Технические характеристики			
1	Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг		100 000
2	Класс точности		Средний
3	Дискретность измерений, кг		10/20/50
4	Время взвешивания, сек		5
5	количество взвешиваний в 8-ми часовую рабочую смену, не более		200
6	Допустимая кратковременная перегрузка, %		25
7	канал внешней связи		RS 232
8	Электропитание, В		≈220±20
9	Потребляемая мощность, Вт		20
10	Датчик фирмы НВМ (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH), Германия		C16i/30t
11	Терминал		BT-009
12	Температурный диапазон условий эксплуатации весов, °С		от -30 до +40
13	Удаленность весоизмерительного терминала от платформы весов, м		не более 50
14	Габаритные размеры платформы:		
	- длина, м		18
	- ширина, м		3
15	Платформа весоизмерительная, шт		3
	Степень защиты (пылевлагозащищенность)		IP 68-69
16	Датчик тензометрический с узлом встройки, шт		8
17	Кабель сигнальный, м		50
18	Кабель связи с ПК универсальный, м		1,5
19	Комплект технической документации (паспорт на весы, руководство по эксплуатации весов, руководство по эксплуатации на терминал, руководство пользователя ПО), шт		1
20	Терминал весоизмерительный BT-009, шт		1
21	Клеммная коробка КК-4Ц-5S, шт		1
22	Клеммная коробка КК-4Ц-6S, шт		1
23	CD с программным обеспечением по учету продукции и регистрации движения автотранспорта		1

24	Профиль резиновый L-300, шт	2
25	Защита кабельных линий от грызунов	обязательно
26	Ограничители от случайного съезда автотранспорта	не требуется
27	Возможность поосного взвешивания и контроля нагрузки на ось	не требуется
28	Стабилизация веса при порывах ветра	обязательно
29	Программное обеспечение, совместимое с 1С	обязательно
30	Руссификация весов	обязательно
31	Автоматическая установка на "0"	обязательно

Строительно-монтажные работы

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал под фундаменты и пандус	Подрядчик	м3	35,80
2	Устройство щебеночного основания фундаментов и пандуса	Подрядчик	м3	10,20
3	Устройство бетонной подготовки фундаментов ФЛм1, ФЛм2, ФБм1, ФБм2 и пандусов Пм1, Пм2.	Подрядчик	м3	6,80
4	Устройство фундаментов ФЛм1, ФЛм2, ФБм1, ФБм2 включая армирование, и установку закладных деталей	Подрядчик	м3	11,10
5	Устройство пандусов Пм1, Пм2 включая армирование, и установку закладных деталей	Подрядчик	м3	21,00
6	Изготовление закладных деталей	Подрядчик	т	0,135
7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	Подрядчик	м2	33,3
8	Устройство щебеночного основания стяжки	Подрядчик	м3	5,40
9	Устройство стяжки	Подрядчик	м3	3,10
10	Монтаж весов автомобильных ВАТ-100-18-3-3-Ц	Подрядчик	шт	1,0
11	Пусконаладочные работы весов ВАТ-100-18-3-3-Ц	Подрядчик	шт	1,0

Заместитель генерального директора по
строительству объектов молочного
животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Кобзев С.В.