

"УТВЕРЖДАЮ"

Р.А. Беляков

Техническое задание

на выполнение работ по устройству скотопрогонов между телятником для разных возрастных групп поз. 19 и коровником поз. 30 по ГП, и между коровником поз. 30 по ГП и существующим коровником 7.1

Общая информация:	
Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по устройству скотопрогонов между телятником для разных возрастных групп поз. 19 и коровником поз. 30 по ГП, и между коровником поз. 30 по ГП и существующим коровником 7.1
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Наименование объекта:	Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.19, офис 402.
Месторасположение объекта/производства работ:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10000 голов"
	Ставропольский край, р-н Шпаковский, местоположение 1,4 км автодороги с. Петропавловка - с. Казинка.
Общие требования:	
Срок производства работ:	20 календарных дней
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата по факту выполненных работ, после сдачи нормативно технической документации
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться после извещения Заказчика об окончании работ. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик. Расходные материалы это: опалубка, диски отрезные, пропан, кислород, сверла по дереву, буры по бетону, гвозди, СИЗ,хоз.инвентарь, маяки и пр.
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	Геодезическое и лабораторное сопровождение выполняемых работ.

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
1	Разработка грунта под скотопрогоны с вывозом (расстояние до 1км)		м3	63,00
2	Засыпка грунтом площадки под скотопрогон (поз.19 – поз.30) послойно с уплотнением		м3	120,00
3	Демонтаж профлиста С21		м2	18,00
4	Демонтаж бетона		м3	1,28
5	Демонтаж стойки L=6,54м (140x140x2)		шт	1,00
6	Изготовление и монтаж стойки L=7,11м, распорки L=6,0м из трубы 160x160x5, изготовление и монтаж направляющих (труба 100x100x5, швеллер гнутый 120x80x4) для роликов под ворота		тн	1,60
7	Изготовление и монтаж откатных ворот 6,0x3,0м с обшивкой профлистом С21		шт	2,00
8	Изготовление и монтаж откатных ворот 3,0x3,0м с обшивкой профлистом С21		шт	1,00
9	Бурение скважин Ø300 (h=850мм)		шт	60,00
10	Бетонирование скважин(бетон кл. В20) с установкой столбов для ограждения (труба Ø114x10)		м3	3,60
11	Устройство основания из ПГС фр. 0-40 h-100мм с уплотнением		м3	36,00
12	Армирование бетонной стяжки сеткой (арматура Ø10, шаг 200x200)		м2	350,00
13	Бетонирование стяжки h=0,15м со штамповкой (устройство насечки на бетон)		м3	52,50
14	Изготовление и монтаж ограждения скотопрогонов (Ø114x10мм, Ø76x4мм)		м	148,26
15	Изготовление и монтаж калиток L=3,0м скотопрогонов(Ø76мм, Ø70мм НКТ, Ø60мм НКТ)		шт	4,00
16	Абразивоструйная очистка и обезжиривание поверхностей МК		м2	153,00
17	Грунтовка МК		м2	153,00
18	Покраска МК эмалью		м2	153,00

Составил

Производитель работ
ООО «Степь Агрострой»
Беляков Андрей Валерьевич
Тел: +7-962-428-36-78
Email: Belyakov.AV@ahstep.ru