

# Техническое задание заказчика №

г.Азов Ростовская область

"29" 06. 2023г.

I	Общая информация:	
1	Заказчик:	ООО "Степь Агрострой"
2	Должность, ФИО ответственного лица со стороны Заказчика	
3	Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Зерновой терминал "СТЕПЬ" Позиция №14 Электрощитовая ; Позиция №27 Электрощитовая ; Позиция №23.1 Трансформаторная подстанция; Позиция №23.2 Трансформаторная подстанция;
4	Общее описание выполняемых работ:	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по монтажу герметичных водосборных колодцев на поз.14; 27; 23.1; 23.2 для сбора грунтовой воды с дренажными насосами и трубопроводом для отвода воды из колодца, общим количеством 5шт.
5	Месторасположение	Ростовская обл. г. Азов "Зерновой терминал "СТЕПЬ", ул.Васильева,1
6	Общий срок производства работ:	30 календарных дней
7	Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта).	Введено в эксплуатацию
II	Общие требования к квалификации подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком	
8	Общие квалификационные требования к подрядчику:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ.
9	Требование наличия допусков СРО	Не требуется
10	Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Подрядчик при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности. В штате компании должно быть не менее одной штатной единицы сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
11	Особые условия:	До подписания договора на выполнения работ необходим обязательный выезд представителя подрядной организации на объект строительства для осмотра места проведения работ и проработки ППР (порядок производства работ) в связи с стесненными условиями.
III	Технические требования к подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком:	
12	Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
13	Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
14	Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др.	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ.
15	Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик производит закупку материалов и изделий, необходимых для производства работ в полном объеме с предоставлением документов, подтверждающих их качество (сертификаты соответствия, документы о качестве и т.п.)
16	Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика

IV	Коммерческие требования к подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком::				
17	Условия оплаты	1. Аванс на поставляемые подрядной организацией материалы и оборудование. 2. Окончательный расчёт по факту выполнения работ. 3. При закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 2% от общей стоимости договора. 4. Гарантийные удержания выплачиваются, через три месяца после полной сдачи результата работ Генподрядчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.			
18	Приёмка выполненных работ.	Работы принимаются - полностью весь законченный объем, после проведения проливки и проверки работоспособности насосного оборудования.			
19	Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, вместе со сдачей Генподрядчику исполнительной документации.			
V	Выполнение работ по устройству водосборных колодцев на поз. 14; 27; 23.1; 23.2 -5шт				
20	Ведомость объёмов работ и поставок				
Позиция №14 "Электрощитовая" 2шт					
№ п/п	Выполняемые работы		Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Необходимые материалы				
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия		Подрядчик	м3	1,2
2	Разработка грунта		Подрядчик	м3	15,2
2.1	Вывоз грунта		Подрядчик	м3	8,4
2.2	Обратная засыпка		Подрядчик	м3	6,8
3	Устройство основания с уплотнением		Подрядчик	м3	0,62
3.1	ЩПС		Подрядчик	м3	0,68
4	Монтаж сборных железобетонных колодцев с футеровкой в составе:		Подрядчик	шт	2
4.1	Плита низа ПН-15 ФУТ		Подрядчик	шт	2
4.3	Кольцо стеновое КС15.6 ФУТ		Подрядчик	шт	2
4.4	Кольцо стеновое КС15.9 ФУТ		Подрядчик	шт	2
4.5	Плита перекрытия ПП-15 ФУТ		Подрядчик	шт	2
4.6	Люк легкий стальной		Подрядчик	шт	2
5	Наружная обмазочная гидроизоляция покрытие за 2 раза		Подрядчик	м2	21
5.1	Битум ГОСТ 22245-90		Подрядчик	кг	63
5.2	Праймер битумный		Подрядчик	кг	42
6	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонной стене Ø 50мм -2шт и Ø100мм-2шт		Подрядчик	шт.	4
7	Монтаж трубопроводов канализации из ПВХ труб с герметизацией узлов прохода		Подрядчик	м.п.	8
7.1	Труба ПВХ Ø40мм		Подрядчик	м.п.	4
7.2	Труба ПВХ Ø100мм		Подрядчик	м.п.	4
7.3	Фитинги и крепления		Подрядчик	кт.	4
8	Монтаж и подключение дренажного насоса		Подрядчик	шт	2



8.1	Дренажные насосы с поплавковым выключателем	Подрядчик	шт	2
9	Прокладка кабеля установка пускозащитного оборудования и подключение	Подрядчик	компл.	2
9.1	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С16 30мА	Подрядчик	шт	2
9.2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	Подрядчик	м	40
9.3	Вспомогательные материалы и оборудование	Подрядчик	компл.	2
10	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	компл.	2
10.1	Труба полипропиленовая Ø32мм	Подрядчик	м.п.	6
10.2	Фитинги и крепления	Подрядчик	компл.	2
11	Восстановление асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м2	8
Позиция №27 "Электрощитовая" 1шт				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объем, в ед. изм.
	Необходимые материалы			
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м3	0,34
2	Разработка грунта	Подрядчик	м3	4,3
2.1	Вывоз грунта	Подрядчик	м3	2
2.2	Обратная засыпка	Подрядчик	м3	2,3
3	Устройство основания с уплотнением	Подрядчик	м3	0,18
3.1	ЩПС	Подрядчик	м3	0,2
4	Монтаж сборных железобетонных колодцев с футеровкой в составе:	Подрядчик	шт	1
4.1	Плита низа ПН-10 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.3	Кольцо стеновое КС10.6 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.4	Кольцо стеновое Ж/Б КС10.9 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.5	Плита перекрытия ПП-10 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.6	Люк легкий стальной	Подрядчик	шт	1
5	Наружная обмазочная гидроизоляция покрытие за 2 раза	Подрядчик	м2	6,2
5.1	Битум ГОСТ 22245-90	Подрядчик	кг	18,6
5.2	Праймер битумный	Подрядчик	кг	12,4
6	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонной стене Ø 50мм -1шт и Ø100мм-1шт	Подрядчик	шт.	2
7	Монтаж трубопроводов канализации из ПВХ труб с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	м.п.	4
7.1	Труба ПВХ Ø40мм	Подрядчик	м.п.	2
7.2	Труба ПВХ Ø100мм	Подрядчик	м.п.	2
7.3	Фитинги и крепления	Подрядчик	кт.	2
8	Монтаж и подключение дренажного насоса	Подрядчик	шт	1
8.1	Дренажные насосы с поплавковым выключателем	Подрядчик	шт	1
9	Прокладка кабеля установка пускозащитного оборудования и подключение	Подрядчик	компл.	1
9.1	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С16 30мА	Подрядчик	шт	1
9.2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	Подрядчик	м	20




9.3	Вспомогательные материалы и оборудование	Подрядчик	компл.	1
10	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	компл.	1
10.1	Труба полипропиленовая Ø32мм	Подрядчик	м.п.	3
10.2	Фитинги и крепления	Подрядчик	компл.	1
11	Восстановление асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м2	2,25
Позиция №23.1 "Трансформаторная подстанция" 1шт				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
	Необходимые материалы			
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м3	0,6
2	Разработка грунта	Подрядчик	м3	8,8
2.1	Вывоз грунта	Подрядчик	м3	4,6
2.2	Обратная засыпка	Подрядчик	м3	4,2
3	Устройство основания с уплотнением	Подрядчик	м3	0,31
3.1	ЩПС	Подрядчик	м3	0,34
4	Монтаж сборных железобетонных колодцев с футеровкой в составе:	Подрядчик	шт	1
4.1	Плита низа ПН-15 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.4	Кольцо стеновое КС15.9 ФУТ	Подрядчик	шт	2
4.5	Плита перекрытия ПП-15 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.6	Люк легкий стальной	Подрядчик	шт	1
5	Наружная обмазочная гидроизоляция покрытие за 2 раза	Подрядчик	м2	12
5.1	Битум ГОСТ 22245-90	Подрядчик	кг	36
5.2	Праймер битумный	Подрядчик	кг	24
6	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонной стене Ø 50мм -1шт и Ø100мм-1шт	Подрядчик	шт.	2
7	Монтаж трубопроводов канализации из ПВХ труб с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	м.п.	4
7.1	Труба ПВХ Ø40мм	Подрядчик	м.п.	2
7.2	Труба ПВХ Ø100мм	Подрядчик	м.п.	2
7.3	Фитинги и крепления	Подрядчик	кт.	2
8	Монтаж и подключение дренажного насоса	Подрядчик	шт	1
8.1	Дренажные насосы с поплавковым выключателем	Подрядчик	шт	1
9	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	компл.	1
9.1	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С16 30мА	Подрядчик	шт	1
9.2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	Подрядчик	м	20
9.3	Вспомогательные материалы и оборудование	Подрядчик	компл.	1
10	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца	Подрядчик	компл.	1
10.1	Труба полипропиленовая Ø32мм	Подрядчик	м.п.	3
10.2	Фитинги и крепления	Подрядчик	компл.	1
11	Восстановление асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м2	4



Позиция №23.2 "Трансформаторная подстанция" 1шт				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм.
	Необходимые материалы			
1	Демонтаж асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м3	0,6
2	Разработка грунта	Подрядчик	м3	6,4
2.1	Вывоз грунта	Подрядчик	м3	3,3
2.2	Обратная засыпка	Подрядчик	м3	3,1
3	Устройство основания с уплотнением	Подрядчик	м3	0,31
3.1	ЩПС	Подрядчик	м3	0,34
4	Монтаж сборных железобетонных колодцев с футеровкой в составе:	Подрядчик	шт	1
4.1	Плита низа ПН-15 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.3	Кольцо стеновое КС15.3 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.4	Кольцо стеновое КС15.9 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.5	Плита перекрытия ПП-15 ФУТ	Подрядчик	шт	1
4.6	Люк легкий стальной	Подрядчик	шт	1
5	Наружняя обмазочная гидроизоляция покрытие за 2 раза	Подрядчик	м2	9
5.1	Битум ГОСТ 22245-90	Подрядчик	кг	27
5.2	Праймер битумный	Подрядчик	кг	18
6	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонной стене Ø 50мм -1шт и Ø100мм-1шт	Подрядчик	шт.	2
7	Монтаж трубопроводов канализации из ПВХ труб с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	м.п.	4
7.1	Труба ПВХ Ø40мм	Подрядчик	м.п.	2
7.2	Труба ПВХ Ø100мм	Подрядчик	м.п.	2
7.3	Фитинги и крепления	Подрядчик	кт.	2
8	Монтаж и подключение дренажного насоса	Подрядчик	шт	1
8.1	Дренажные насосы с поплавковым выключателем	Подрядчик	шт	1
9	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца с герметизацией узлов прохода	Подрядчик	компл.	1
9.1	Автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32 С16 30мА	Подрядчик	шт	1
9.2	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5	Подрядчик	м	20
9.3	Вспомогательные материалы и оборудование	Подрядчик	компл.	1
10	Монтаж трубопровода для отвода воды из водосборного колодца	Подрядчик	компл.	1
10.1	Труба полипропиленовая Ø32мм	Подрядчик	м.п.	3
10.2	Фитинги и крепления	Подрядчик	компл.	1
11	Восстановление асфальтобетонного покрытия	Подрядчик	м2	4

Настоящее Задание составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой

Главный инженер ООО "СТЕПЬ Агрострой"



Гончаров И.И.