



Фундаментная плита ФП-1  
пожарного резервуара РГСп-161,3 м³



Разрез 1-1




1. Объем котлована – 904,0 м³,  
в том числе: Слой 1 – 4,0 м³;  
ИГЭ-1 (сузглинок) – 900,0 м³.  
2. Объем обратной засыпки местным глинистым  
грунтом без включений – 640,0 м³.

Спецификация материалов

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Вес ед.кг.	Примеч.
С-1	ГОСТ 34028-2016	Сетка из $\phi 12$ A500С с яч. 200x200 м²	196,0	9,0	1764,0кг
	-----//-----	$\phi 12$ A500С, L <sub>общ.</sub> =49,0м	-	0,888	43,5кг
		Бетон кл. В20	-	-	18,5м³
		Бетон кл. В7,5 (подгот.)	-	-	9,8м³
		Песок уплотн.	-	-	20,0м³

\*) Спецификация дана на одну плиту. Всего плит – 3 шт.

Разрез А-А



						5/12-22-КМ				
						«Склад хранения сельскохозяйственной продукции» расположенный: Ставропольский край, Ипатовский ГО, з/у с к.н. 26:02:161703:59				
1	-	Зам.	05-23		29.06.23					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
ГИП		Кулаков			11.01.23			Стадия	Лист	Листов
								Р	15	
Гл. констр.		Паленый			11.01.23			000 "ГЕОпроект"		
Исполнит.		Бушман			11.01.23					
Н. контр.		Рукинова			11.01.23	Фундаментная плита ФП-1 пожарного резервуара РГСп-161,3 м³				