

Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.	
Общая информация:	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Зам ген директора по строительству объектов мол. животноводства Кобзев Сергей Владимирович +79185333062, Инженер ПТО Горайнов Георгий Эдуардович +79889501527, Инженер строитель Бондарев Д.С.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Накопитель жидкой фракции навоза (поз.32)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	70 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
Общие требования к квалификации подрядной организации:	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
Технические требования:	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
Коммерческие требования:	
Условия оплаты:	<p>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</p> <ul style="list-style-type: none"> - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации
Испытания:	Проверка прочности шва (прокол, разрыв). Проверка герметичности шва.

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал (анкерная траншея)	Подрядчик	м3	207,5
2	Обратная засыпка грунта (анкерная траншея)	Подрядчик	м3	207,5
3	Укладка геотекстиля (ДОРНИТ) по днищу накопителя.	Подрядчик	м2	9 825,40
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка,толщина 100мм	Подрядчик	м2	9 825,40
5	Укладка и сварка геомембраны ПЭНД-1,5мм с заложением в анкерные траншеи по периметру сооружения	Подрядчик	м2	17 329,00
6	Укладка и сварка геомембраны ПЭНД-2мм	Подрядчик	м2	48,00

Заместитель генерального директора по
строительству объектов молочного
животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Кобзев С.В.