

Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.	
<b>Общая информация:</b>	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Зам ген директора по строительству объектов мол. животноводства Кобзев Сергей Владимирович +79185333062, Инженер ПТО Горайнов Георгий Эдуардович.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Накопитель секционный разделения жидкой и твердой фракции навоза (поз.33)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	150 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
<b>Общие требования к квалификации подрядной организации:</b>	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
<b>Технические требования:</b>	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
<b>Коммерческие требования:</b>	
Условия оплаты:	<p><b>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Максимальный размер аванса – не более 5 %</li> <li>- Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.</li> </ul>
Приёмка выполненных работ:	<p><b>Работы могут приниматься по следующим вариантам:</b></p> <p><b>б)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.</b></p>

Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.
-----------------	---

### Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Устройство уплотненного щебеночного основания стен	Подрядчик	м3	202,50
2	Устройство бетонной подготовки стен	Подрядчик	м3	135,00
3	Устройство железобетонных стен включая армирование	Подрядчик	м3	1 529,00
4	Устройство уплотненного щебеночного основания плиты днища	Подрядчик	м3	941,20
5	Устройство бетонной подготовки плиты днища	Подрядчик	м3	627,50
6	Устройство железобетонного днища включая армирование	Подрядчик	м3	1 255,00
7	Затирка мех.способом свежего бетона плиты днища	Подрядчик	м2	6 275,00
8	Монтаж переливной трубы Ø630	Подрядчик	м	1,10
9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	Подрядчик	м2	3 652,00

Заместитель генерального директора по  
строительству объектов молочного  
животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Кобзев С.В.