

Техническое задание	
На выполнение работ: Земляные работы.	
<b>Общая информация:</b>	
Заказчик:	ООО "Степь Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович, Инженер строитель Бондарев Д.С. 89891202449
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района
Здание/сооружение:	Вертикальная планировка.
Общее описание выполняемых работ:	Земляные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская
Общий срок производства работ:	30 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
<b>Общие требования к квалификации подрядной организации:</b>	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
<b>Технические требования:</b>	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
<b>Коммерческие требования:</b>	
Условия оплаты:	<b>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</b> - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.
Особые условия:	1)Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.

### Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
Накопитель жидкой фракции навоза (позиция 31)				
1	Планировка откосов (корыта) механизированным способом (длина откоса до 15мп; угол откоса 1:1,4)	Подрядчик	м2	7 500,00
2	Планировка площадей механизированным способом,с уплотнением (дна корыта) до проектной отметки.	Подрядчик	м2	9 700,00
Накопитель жидкой фракции навоза (позиция 32)				
3	Планировка откосов (корыта) механизированным способом (длина откоса до 15мп; угол откоса 1:1,4)	Подрядчик	м2	7 500,00
4	Планировка площадей механизированным способом,с уплотнением (дна корыта) до проектной отметки.	Подрядчик	м2	9 700,00
Пруд-испаритель ливневых стоков (позиция 30)				
5	Планировка откосов (корыта) механизированным способом (длина откоса до 17мп; угол откоса 1:2,2)	Подрядчик	м2	6 000,00
6	Планировка площадей механизированным способом,с уплотнением (дна корыта) до проектной отметки.	Подрядчик	м2	8 200,00

Инженер строитель АО "Родина"



Бондарев Д.С.