

Техническое задание				
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.				
Общая информация:				
Заказчик:	АО "Родина"			
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Бычков Денис Вениаминович 89184381169			
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ № 5"			
Здание/сооружение:	Корпус №8			
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.			
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.			
Общий срок производства работ:	120 дней			
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	Высота от 6м до 9м.			
Общие требования к квалификации подрядной организации:				
Общие квалификационные требования к подрядчику:				
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется			
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.			
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР			
Технические требования:				
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика			
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика			
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика			
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик.			
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика			
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.			
Коммерческие требования:				
Условия оплаты:	А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.			
Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: б)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.			
Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.			
Ведомость объёмов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Демонтаж кровли из профнастила НС-35	Подрядчик	м2	3 045,00

2	Демонтаж свеса кровли из профлиста С-8	Подрядчик	м2	36,00
3	Демонтаж доборного элемента свеса кровли (гладкий лист)	Подрядчик	м2	16,00
4	Очистка поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (балка двутавровая Б25)	Подрядчик	м2	540,00
5	Очистка поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (прогон 120*80, 120*120)	Подрядчик	м2	1 520,00
6	Удлинение свеса кровли (кабылки шв 16у L=1200)	Подрядчик	тн	0,60
7	Устройство дополнительного прогона (труба 120*80, уголок 90*90*6)	Подрядчик	тн	4,70
8	Устройство обрешетки свеса кровли	Подрядчик	тн	0,50
9	Грунтовка поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (балка двутавровая Б25)	Подрядчик	м2	540,00
10	Грунтовка поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (прогон 120*80, 120*120)	Подрядчик	м2	1 520,00
11	Окраска поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (балка двутавровая Б25)	Подрядчик	м2	540,00
12	Окраска поверхности металлоконструкций от старой краски и ржавчины (прогон 120*80, 120*120)	Подрядчик	м2	1 520,00
13	Устройство кровли из сэндвич панелей НС-60	Подрядчик	м2	3 300,00
14	Устройство свеса кровли из профлиста С-8	Подрядчик	м2	36,00
15	Изготовление и монтаж доборных элементов кровли,стен (отливы, заглушки, ветровая планка)	Подрядчик	м2	200,00

Заместитель генерального директора по строительству

Бычков Д.В.