

Техническое задание
на поставку строительных материалов

Общая информация:

Заказчик:	АО "Родина"
Наименование объекта:	МТФ 3 ст. Челбасская, Каневского района
Особые условия:	В общую стоимость включена стоимость транспортных и прочих логистических расходов, связанных с доставкой материалов.

Перечень материалов к поставке:

№ п/п	Наименование материала из заявки в СЭДе	Наименование материала, ГОСТ, ТУ, марка, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во к поставке	Период поставки	Адрес доставки
1	Бутилкаучуковый шнур	диаметр 5 мм	м.п.	5 100,00	3-я декада Августа 2023г. - Сентябрь 2023г.	Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Челбасская, МТФ3
2	Лента уплотнительная дихтунгсбанд	70мм*30м.	м.	4 450,00		
3	Герметик каучуковый		шт.	15,00		
4	Саморез для сэндвич панелей	RAL 9003 6,3х130мм (сверлить профтрубу с толщиной стенки 3 мм)	шт.	7 575,00		
5	Бутилкаучуковая лента	25мм х 25 м.	м.	800,00		
6	Уплотнитель НС35	1 м.	м.	278,00		
7	Профлист	C-8 0,45 Ral 9003	м2.	42,00		
8	Гладкий лист	0,45 1,2м*2м Ral 9003	м2.	75,00		
	Саорез	4,8*19 RAL 9003	шт.	7 575,00		
9	Саорез	5,5*25 RAL 9003	шт.	840,00		
10	Саорез	4,2*19 RAL 9003	шт.	2 000,00		
6	Трёхслойная сэндвич-панель (кровельная)	RAL 9003 PIR утеплитель 50 мм, толщина профиля 0,5/0,5	м2	5 050,00		

Составил техническое задание:  Бычков Д.В.
(подпись)