

Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.	
<b>Общая информация:</b>	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Зам ген директора по строительству объектов мол. животноводства Кобзев Сергей Владимирович, Инженер ПТО Горяинов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Коровник (поз.2)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станица Марьинская.
Общий срок производства работ:	200 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
<b>Общие требования к квалификации подрядной организации:</b>	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
<b>Технические требования:</b>	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
<b>Коммерческие требования:</b>	
Условия оплаты:	<b>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</b> - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

Приёмка выполненных работ:		Работы могут приниматься по следующим вариантам: b)Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.		
Особые условия:		Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.		
Ведомость объёмов работ и поставок				
№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал под устройство фундаментов Фм-1,2,3,3а с последующим выравниванием основания	Подрядчик	м3	1936
2	Обратная засыпка фундаментов Фм-1,2,3,3а грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	1434
3	Разработка грунта в отвал под устройство фундаментных балок Фб-1;2 с последующим выравниванием основания	Подрядчик	м3	272,3
4	Обратная засыпка фундаментных балок Фб-1,2 грунтом включая уплотнение	Подрядчик	м3	100
5	Разработка грунта в отвал под фундаменты стен помещений водоподготовки	Подрядчик	м3	48,6
6	Устройство бетонной подготовки фундаментов Фм-1,2,3,3а	Подрядчик	м3	102,6
7	Устройство фундаментов Фм-1,2,3,3а включая армирование, установку анкерной группы	Подрядчик	м3	391,9
8	Устройство бетонной подготовки фундаментных балок Фб-1,2	Подрядчик	м3	32
9	Устройство фундаментных балок Фб-1,2 включая армирование	Подрядчик	м3	183
10	Обетонирование колонн	Подрядчик	м3	98,6
11	Устройство бетонной подготовки фундаментной балки Фб-2 (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	2,7
12	Устройство фундаментной балки Фб-2 включая армирование (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	17,1
13	Гидроизоляция фундаментов Фм-1,2,3,3а	Подрядчик	м2	2266,8
14	Гидроизоляция фундаментных балок Фб-1,2	Подрядчик	м2	603
15	Планировка и уплотнение щебеночного основания бордюров стойла КРС , толщина слоя до 150мм	Подрядчик	м2	215

16	Устройство бордюра стойла КРС (Н=550мм) включая армирование	Подрядчик	м3	118,2
17	Устройство внутреннего цоколя включая армирование	Подрядчик	м3	14,4
18	Устройство плит под поилки включая армирование	Подрядчик	м3	20,8
19	Устройство фундаментов под ж/б стенки и помещения водоподготовки включая армирование	Подрядчик	м3	48,6
20	Устройство ж/б стенок и помещений водоподготовки включая армирование	Подрядчик	м3	58,7
21	Изготовление металлоконструкций (колонны, балки, прогоны, связи, распорки, фахверк, фонарь )	Подрядчик	т	649,43
22	Монтаж металлоконструкций (колонны, балки, прогоны, связи, распорки, фахверк, фонарь )	Подрядчик	т	649,43
23	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности (колонны, балки, прогоны, связи, распорки, фахверк, фонарь )	Подрядчик	м2	18840
24	Изготовление металлоконструкций (блок ветврачей)	Подрядчик	т	2,913
25	Монтаж металлоконструкций (блок ветврачей)	Подрядчик	т	2,913
26	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	84
27	Планировка и уплотнение щебеночного основания плиты пола, толщина слоя до 150мм	Подрядчик	м2	12960
28	Устройство ж/б полов включая армирование, укладку пленки, затирку и насечку по свежему бетону	Подрядчик	м3	2592
29	Устройство бордюров включая армирование	Подрядчик	м3	190,7
30	Шлифовка бетонной поверхности	Подрядчик	м2	992,4
31	Огрунтовка и окраска бетонной поверхности (пол)	Подрядчик	м2	992,4
32	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	16187
33	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (карниз) включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	94,3



34	Монтаж покрытий из поликарбоната с боковыми планками, профилями и герметизирующими лентами	Подрядчик	м2	1068
35	Монтаж ограждающих конструкций стен: из сэндвич-панелей включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	1343,5
36	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа включая монтаж доборных элементов	Подрядчик	м2	329,5
37	Обшивка стен сеткой	Подрядчик	м2	2086
38	Обшивка фонаря сеткой	Подрядчик	м2	354,8
39	Изготовление решеток (Р1) канала навозоудаления	Подрядчик	т	3,859
40	Монтаж решеток (Р1) канала навозоудаления	Подрядчик	т	3,859
41	Изготовление и монтаж металлоконструкций станций водоподготовки и стенок поилок	Подрядчик	т	3,54
42	Изготовление элементов ограждения (шейный брус, бугель, стойки стойла крс, стойки под хэдлок, калитки и ограждение)	Подрядчик	т	56,5
43	Монтаж элементов ограждения	Подрядчик	т	56,5
44	Огрунтовка и окраска элементов ограждения по подготовленной поверхности	Подрядчик	м2	2025
45	Изготовление и монтаж грудного упора стойла КРС из полиэтиленовой трубы и заглушек	Подрядчик	м	1416
46	Устройство песчаного основания стойла КРС	Подрядчик	м3	2122
47	Монтаж хэдлоков	Подрядчик	шт	168
48	Устройство основания из ПГС под плиту пола с уплотнением (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	8,4
49	Устройство ж/б полов включая армирование, укладку пленки (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	17
50	Устройство стяжки пола (блок ветврачей)	Подрядчик	м3	6,8
51	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	85,4

52	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей включая монтаж доборных элементов (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	92
53	Монтаж ограждающих конструкций стен: из сэндвич-панелей включая монтаж доборных элементов (блок ветврачей)	Подрядчик	м2	168,7
54	Изготовление и монтаж ворот включая монтаж профлиста и окраску	Подрядчик	шт	1
55	Устройство уплотненного основания отмостки из ПГС	Подрядчик	м3	40
56	Устройство отмостки включая армирование, укладку пленки	Подрядчик	м3	59,8

Заместитель генерального директора по  
строительству объектов молочного  
животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Кобзев С.В.