

Техническое задание	
На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.	
<b>Общая информация:</b>	
Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Зам ген директора по строительству объектов мол. животноводства Кобзев Сергей Владимирович , Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	«МТФ № 10 на 2000 фуражных коров Краснодарского края», расположенная на земельном участке с кадастровым номером 23:11:0702000:1047 в Челбасском сельском поселении Каневского района.
Здание/сооружение:	Переходная галерея (поз. 1.3)
Общее описание выполняемых работ:	Строительно-монтажные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Краснодарский край, Каневской район, станица Челбасская.
Общий срок производства работ:	60 дней
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	
<b>Общие требования к квалификации подрядной организации:</b>	
Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР
<b>Технические требования:</b>	
Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.
<b>Коммерческие требования:</b>	
Условия оплаты:	<b>А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов</b> - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
Приёмка выполненных работ:	<b>Работы могут приниматься по следующим вариантам:</b> <i>б) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.</i>

Особые условия:

Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации.

**Ведомость объёмов работ и поставок**

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Разработка грунта в отвал под ленточные фундаменты и монолитные стены	Подрядчик	м3	244,9
2	Обратная засыпка монолитных стен с уплотнением	Подрядчик	м3	136,2
3	Устройство бетонной подготовки ленточного фундамента Фл-1	Подрядчик	м3	12,8
4	Устройство ленточного фундамента Фл-1 включая армирование	Подрядчик	м3	27,9
5	Устройство ж/б стен включая армирование	Подрядчик	м3	68
6	Гидроизоляция ленточного фундамента Фл-1 боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	Подрядчик	м2	131,1
7	Гидроизоляция стен боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	Подрядчик	м2	200,2
8	Изготовление металлоконструкций	Подрядчик	т	20,078
9	Монтаж металлоконструкций	Подрядчик	т	20,078
10	Огрунтовка и окраска металлоконструкций по подготовленной поверхности	Подрядчик	м2	618,9
11	Монтаж кровельного покрытия: из сэндвич-панелей, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	650,8
12	Монтаж сетки фахверка	Подрядчик	м2	385
13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа, включая доборные элементы	Подрядчик	м2	52
14	Устройство уплотненного щебеночного основания пола	Подрядчик	м3	75,8
15	Устройство бетонной подготовки плиты пола	Подрядчик	м3	50,5
16	Устройство ж.б пола включая армирование, насечку по свежему бетону	Подрядчик	м3	101
17	Устройство уплотненного щебеночного основания отмостки	Подрядчик	м3	17,6
18	Устройство отмостки включая укладку полиэтиленовой пленки, армирование.	Подрядчик	м3	26,32

Заместитель генерального директора по  
строительству объектов молочного  
животноводства ООО "СТЕПЬ Агрострой"

Кобзев С.В.