



"УТВЕРЖДАЮ"

R. V. Vasilev

Техническое задание

на выполнение отделочных работ на объекте: "Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов." (Санпропускник (поз.2 по ГП))

Общая информация:

Общее описание выполняемых работ	Настоящее техническое задание определяет выполнение работ по отделке 2 этажа здания санпропускника (поз.2 по ГП).
Заказчик:	ООО «СТЕПЬ Агрострой»
Наименование объекта:	"Площадка по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов."
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, Шпаковский район, с. Казинка
Общие требования:	
Срок производства работ:	45 календарных дней
График производства работ:	Обязательно, приложение к договору.
Условия оплаты:	Оплата работ производится по факту выполненных работ после подписания актов выполненных работ по форме КС-2, справки о затратах по форме КС-3 и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а.
Гарантийные обязательства:	Гарантия на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания актов выполненных работ.
Условия приемки работ:	Приемка работ будет осуществляться на основании требований СП71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия), после извещения Заказчика об окончании работ. К приёмке принимаются строительные материалы, уложенные в конструктив. Подписание актов выполненных работ осуществляется только после получения и подписания полного комплекта исполнительной документации.
Требования к наличию допусков СРО привлекаемой организации:	Требуется при заключении договора на сумму превышающую 3 000 000 рублей.
Требования к безопасности и охране труда при производстве работ:	Ответственность за соблюдение работниками требований промышленной безопасности и охраны труда на строительной площадке несет Подрядчик.
Обеспечение работ строительной техникой, инструментом и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика.
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Силами и за счёт подрядчика. Для подключения к электроэнергии Заказчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ в пределах объекта. Максимальная мощность до 10 кВт
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку основных материалов обеспечивает Заказчик. Передача материалов осуществляется с приобъектного склада Заказчика.
Обеспечение работ расходными материалами:	Поставку расходных материалов обеспечивает Подрядчик
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика	Питание и проживание не предоставляется.
Особые условия:	

№ п.п.	Наименование работ	Исполнитель (Поставщик)	Ед.изм	Объем
	Отделочные работы (полы):			
1	Укладка керамогранитной плитки на плиточный клей (с затиркой швов)		м2	583,00
2	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (с затиркой швов)		м.п	331,00
	Отделочные работы (стены):			
3	Облицовка стен ГВЛ в 2 слоя		м2	67
4	Устройство перегородок из ГВЛ (ГВЛ в 2 слоя)		м2	254
5	Шпатлевка стен		м2	1 383,00
6	Нанесение декоративного покрытия "Капелька" на стены (включая откосы)		м2	1 383,00
7	Окраска вододисперсионная стен (включая грунтовку перед окраской)		м2	93,00
8	Укладка керамической плитки на плиточный клей (включая откосы)		м2	36,00
	Отделочные работы (потолки):			
9	Устройство потолков из ГВЛ		м2	252,00
10	Шпатлевка потолков под покраску		м2	252,00
11	Окраска вододисперсионная потолков (включая грунтовку перед окраской)		м2	252,00
12	Монтаж реечного потолка		м2	28,00