СОГЛАСОВАНО:

Технический директор
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции»
_____А.М. Аристов
«__» сентября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции»
_____С.А. Лысенко
«__» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На строительство резервной артезианской скважины расположенной по адресу: 346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24.

Перечень данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие требования	
1.1 Заказчик (контактное лицо)	Инженер-конструктор Шакиров Павел Александрович; e-mail: Shakirov.PA@ahstep.ru; тел.: 8-904-509-29-02
1.2 Вид работ, цели и задачи	Виды работ: -буровые; -строительно-монтажные; -пуско-наладочные; -обеспечение документацией «под ключ» согласно действующих норм и правил РФ и проекта водозабора. Цели и задачи работ: - Обеспечение резервного водоснабжения фабрики согласно проекта водозабора и действующей лицензии на пользование недрами.
1.3 Наименование объекта	Участок недр в рамках действующей лицензии (Приложение №5)
1.4 Адрес	346712, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24
1.5 Сроки исполнения	Согласно условиям договора, с составлением графика выполнения работ
1.6 Основные технические характеристики выполняемых объекта работ	Выполненные работы должны соответствовать действующим нормам и правилам РФ
2. Требования к выполнению работ	
2.1 Требования к составу и объему работ	1. Выполнить буровые, строительно-монтажные работы «под ключ» по устройству одной резервной артезианской скважины глубиной 150м на участке действующего водозабора с определением географических координат в районе 2х действующих артезианских скважин (Приложения №1,3,4) согласно рабочего проекта (Приложение №2) и ведомостями объемов работ (Приложения №6-№9) с подключением к действующим сетям; 2. Выполнить пуско-наладочные работы; 3. Обеспечить уборку и благоустройство территории после выполненных работ; 4. Предоставить сброшюрованную исполнительную и др. документацию согласно действующих норм и правил РФ «под ключ»; 5. Разработать паспорт скважины с составлением и регистрацией учетной

	карточки в ТФГИ по ЮФО с выполнением необходимых испытаний, анализов, геофизических исследований и сбора других исходных данных для разработки данной документации с согласованием при необходимости.
2.2 Требования к подрядчику на выполнение работ	Иметь опыт подобных работ (предоставить в составе тендерной документации материалы по предыдущим работам); Подрядчик должен располагать достаточными трудовыми и производственными ресурсами, в том числе собственными техникой, оборудованием, оснасткой, приспособлениями, инструментом, отвечающими требованиям безопасности. Если планируется привлечение субподрядчиков, отразить этот вопрос в составе тендерного предложения с предоставлением всего комплекта документации на субподрядчика если на момент тендера известны субподрядчики, в остальных случаях согласовывать с Заказчиком; Подрядчик должен иметь необходимые аттестации персонала для выполнения комплекса работ, состоять в СРО. До начала работ Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственного за объект и утвержденный проект производства работ (ППР). Специалисты Подрядчика должны быть внесены в национальный реестр специалистов (предоставить идентификационные номера специалистов).
2.3 Особые условия	Работы производятся на действующем предприятии. Закупка и доставка всех материалов, оборудования, расходных материалов и т.д. согласно проекта выполняется силами Подрядчика.
2.4 Приложения к техническому заданию	Приложение №1 Топографическая съемка Приложение №2 Рабочий проект 14-08-23-ИОС-1 Приложение №3 Паспорт на скважину №141-Р Приложение №4 Паспорт на скважину №142-Р Приложение №5 Лицензия на пользование недрами Приложение №6 Ведомость объемов работ №1 Приложение №7 Ведомость объемов работ №2 Приложение №8 Ведомость объемов работ №3 Приложение №9 Ведомость объемов работ №4

Разработал:
Инженер конструктор
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Шакиров П.А.

Согласовано:
Главный энергетик
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Сатымов Д.С.

Главный инженер проектов
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Исламов И.И.

Главный механик
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Скибенко В.А.

Зам. технического директора
ООО «СТЕПЬ-Инвестиции» _____ Кашкетов А.Н.