Техническое задание заказчика №

г.Азов Ростовская область "____"_____2023г.

Акционерное общество "Племенной завод "Гашунский" (АО "Племенной завод "Гашунский"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора филиала Зерновой терминал "СТЕПЬ" Попова Олега Владимировича, действующего на основании положения о филиале и доверенности №61-210-н/61-2022-3-391 от 24 октября 2022г., составил и направляет настоящее Задание

Общество с ограниченной ответственностью "СТЕПЬ Агрострой" (ООО "СТЕПЬ Агрострой"), именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице Генерального директора Ефименко Антона Александровича, действующего на основании Устава, во исполнение условий Договора генерального подряда №02-ЗТС на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации, капитальному и текущему ремонту от 31.03.2023г.

I	**Общая информация:**	
1	Заказчик:	АО "Племенной завод "Гашунский" "Зерновой терминал "СТЕПЬ"
2	Должность, ФИО ответственного лица со стороны Заказчика	Главный инженер Зернового терминала "СТЕПЬ" в г. Азов Забазнов Виктор Викторович
3	Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"Зерновой терминал "СТЕПЬ"
4	Общее описание выполняемых работ:	Настоящие техническое задание определяет выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций для технологической линии перегрузки нишевых культур
5	Месторасположение объекта/производства работ:	Ростовская обл. г. Азов "Зерновой терминал "СТЕПЬ", ул.Васильева,1
6	Общий срок производства работ:	Определяется путем согласования графика производства работ
7	Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта).	Введено в эксплуатацию
II	**Общие требования к квалификации строительной организации выполняющей работы**	
8	Общие квалификационные требования к подрядчику:	Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к выполняемым видам работ.
9	Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	Не требуется
10	Требования Промышленной безопасноти и охраны труда при производстве работ:	Строительная организация при производстве работ обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности. В штате компании должно быть не менее одной штатной единице сотрудника отвечающего за промышленную безопасность и охрану труда.
III	**Технические требования к строительной организации выполняющей работы:**	
11	Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
12	Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
13	Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями	Для подключения к электроэнергии закзчик предоставляет точку подключения 0,4 кВ.
14	Обеспечение работ основными материалами:	Подрядчик производит закупку материалов и изделий, необходимых для производства работ в полном объеме с предоставлением документов, подтверждающих их качество (сертификаты соответствия, документы о качестве и т.п.)

15	Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
IV	**Коммерческие требования к подрядной организации, привлекаемой Генподрядчиком:**	
16	Условия оплаты	*1. Аванс на поставляемые подрядной организацией материалы и оборудование.* *2. Окончательный расчёт по факту выполнения работ.* *3. При закрытии работ, предусматриваются гарантийные удержания 2% от общей стоимости договора.* *4. Гарантийные удержания выплачиваются, через три месяца после полной сдачи результата работ Генподрядчику, с подписанием и утверждением всей исполнительной документации.*
17	Приёмка выполненных работ.	**Работы принимаются -** *полностью весь законченный объем.*
18	Особые условия:	- Приёмка поставляемых подрядной организацией материалов осуществляется только в составе выполненных работ. - Приёмка выполненных работ осуществляется только по унифицированной форме № КС-2, вместе со сдачей Генподрядчику исполнительной документации.
V	**Выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций для технологической линии перегрузки нишевых культур.**	
19	**Ведомость объёмов работ и поставок**	

№ п/п	**Выполняемые работы** *Необходимые материалы*	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	объём, в ед. изм
1	**Разработка проекта КМД по чертежам 110/11-2022-КМ для технологической линии перегрузки нишевых культур (Потребность металла определена в натуральной массе без учета потерь на отходы 3,3% (письмо Госстроя РФ №12-188 от 28.07.1993г.) без учета уточнения массы конструкций в деталировках КМД в размере 3% от массы металла (СН 460-74 Госстрой СССР, М. 1978г.), без учета 1% на сварные швы.**	**Подрядчик**	**тн**	**34,4**
2	**Изготовление металлоконструкций: опор, пролетных строений, балок, настилов, связей, лестниц, стремянок, ограждений, откидного мостика, ограждений пандусов.**	**Подрядчик**	**тн**	**34,4**
3	**Монтаж металлоконструкций**	**Подрядчик**	**тн**	**34,4**
4	**Антикоррозионная защита металлоконструкций за два раза эмалью ПФ-115 по одному слою грунтовки ГФ-021**	**Подрядчик**	**тн**	**34,4**

Настоящее Задание составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора генерального подряда №02-ЗТС от 31.03.2023г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А. В. КАШПИРОВ 22-05-23г.

Заказчик:

_____ О.В. Попов

Получил Генподрядчик:

" " 2023г. _____ А.А. Ефименко

Согласовано. гл. инж. [illegible]