ГЕНПЛАН М 1:1000

## Ведомость зданий и сооружений

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Степень огнестойкости здания | Класс здания | Этажность | Площадь, м2 застройки здания | Площадь, м2 застройки всего | Площадь, м2 общая здания | Строительный объем, м3 здания | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дезбарьер | IV, С0 | 1 | 184 | | | | 753,7 | |
| 2 | Санпропускник | II, С0 | 2 | 1006,1 | | 1452,4 | | 6608,1 | |
| 3 | Столовая | II, С0 | 1 | 744,5 | | | | 656,9 | 4537,5 |
| 4 | Весовая | IV, С0 | 1 | 16,9 | | 3652,9 | | 93,1 | 52,6 |
| 5 | Автомобильные весы грузоподъемностью 100т | – | – | 96,3 | | | | – | – |
| 6 | Хозяйственный блок с навесом для техники | IV, С0 | 1 | 1594,3 | | | | 1630,3 | 9207,4 |
| | Хозяйственно-бытовые очистные сооружения | – | – | 10,8 | | | | | |
| | Хозяйственный блок | II, С0 | 1 | 223,5 | | | | 170,3 | 983,9 |
| | Площадка для телят | – | – | 10 448 | | | | – | – |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5850,7 | | | | 5239,1 | 54 245,6 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5850,7 | | | | 5239,1 | 54 245,6 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5850,7 | | | | 5239,1 | 54 245,6 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5850,7 | | | | 5239,1 | 54 245,6 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5850,7 | | | | 5239,1 | 54 245,6 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | 149 647,4 | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Телятник для разных возрастных групп | IV, С0 | 1 | 5952,9 | | | | 5519,6 | 58 824,2 |
| | Коровник для содержания нетелей | IV, С0 | 1 | 7388,8 | | | | 7177,0 | 59 747,8 |
| | Свинюк | IV, С0 | 1 | 1170,7 | | | | 1149,04 | 8 845,2 |
| | Свинюк | IV, С0 | 1 | 1170,7 | | | | 1149,04 | 8 845,2 |
| | Свинюк | IV, С0 | 1 | 1170,7 | | | | 1149,04 | 8 845,2 |
| | Пруд-испаритель | – | – | 3705 | | | | | |
| | Очистные сооружения дождевой канализации | – | – | 52,8 | | | | | |
| | Трансформаторная подстанция (БКТП) | IV, С0 | 1 | 16,3 | | | | | |
| | Дизельгенератор (ДЭС) | IV, С0 | 1 | 24,5 | | | | | |

Жилстроч 1

Жилстроч 2

## Ведомость площадок

| Поз. | Наименование | По расчету | Принято проектом | Кол-во. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ПО -1 | Площадка перед входом на предприятие | 0,15 м.кв. на 1 работающего в наибольшую смену, но не менее 25 м.кв. | 150м.кв | | |
| ПО -2 | Площадка для отдыха | 1,0 м.кв. на 1 работающего в наибольшую смену | 120м.кв | | |
| АС -1 | Место для стоянки легковых автомобилей на 16 м/мест | 7-10 м/мест на 100 чел. работающих в двух смежных сменах | 288м.кв | | |
| ТБО | Площадка твердых бытовых отходов | | 19м.кв | | |

## Ведомость покрытий тротуаров, проездов, площадок

| Тип | Наименование | Обозначение на плане | Площадь покрытий, м2 Участок №1 | Площадь покрытий, м2 Участок №2 | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип-1 | Покрытие проездов из бетона (h=0,5м) | | 9 820 | 34 643 | Одна монолит. бетон 782т.п. / 1088т.п. |
| Тип-2 | Покрытие проездов из гравия (h=0,3м) | | – | 11 075 | |
| Тип-3 | Покрытие тротуаров, площадок из бетонной плитки (брусчатка) (h=0,15м) | | 1240 | – | ГЭ 90.03.9 - 90м.п. (бетон кл. В15 из расходы 11 м³ |
| Тип-4 | Покрытие отмостки из бетона (h=0,15м) | | – | 8426 | |
| | ИТОГО: | | 11 060 | 54 144 | |
| Тип-5 | Покрытие проездов из асфальтобетона | | 348 | | за границами уч-ка |
| | Укрепление обочины гыезда из ПГС | | 152 | | |

Конструкции покрытия см. лист ПЗУ-13

ДЛЯ СМЕТЫ:
1. Расход сетки ф10 А500С с яч.200х200мм на 1т.м.в. - 6,6кг на все покрытие уч.1 - 9820х6,6= 64812 кг
на все покрытие уч.2 - 34643х6,6= 228643,8 кг
2. Расход сетки ф5 Вр1 100х100мм на 1т.м.в - 3,1кг; на все покрытие уч.2 - 34643х3,1= 26320,6 кг
3. Расход бетона кл. В25 на монолитные бордюры на 1т.пог. -0,03т.куб, на все покрытие уч.1- 782х0,03= 23,76 т.куб
на все покрытие уч.2- 7068х0,03= 1212,04 т.куб

## Ведомость озеленения

| Позиция | Обозначение | Наименование | Кол-во. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Газон (посев трав) (65кг/га) | 570 кг | 87676,9м2 |
| 2 | | Деревья широколиственные (дуб, клен, граб, липа или др.) | 129 шт | |
| 3 | | Сирень или красиво цветущий кустарник в ассортименте | 10 шт | |
| 4 | | Декоративный кустарник Чубушник (шаг 0,5м) | 64 шт | 32 м.п. |
| 5 | | Роза (5шт на 1м2) | 625 шт | 125 м2 |

## Ведомость малых форм архитектуры и переносных изделий

| Поз. | Обозначение | Наименование | Ед. измерен. | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ОГ -1 | | Ограждение территории (высота 2,0м) | м.п. | 104,5 | Тип 10700 см. лист ПЗУ-15-17 |
| | | Ограждение площадки ТБО (1,3х2,6м) | шт | 1 | Инвд. разработка см. лист ПЗУ-14 |
| | | Контейнер для мусора (1100 литров) | шт | 3 | |
| | | Скотья со стонкой (длина 3,0м) | шт | 9 | |
| | | Урна металлическая | шт | 9 | |

## Условные обозначения

- Граница отведенного участка
- Условная граница проектирования
- МН — Существующие здания и сооружения
- Проектируемые здания и сооружения

Участок №1

Участок №2

Площадка карантинная

Площадка для телят

Площадка карантинная для тварей фракции навоза -5 S=6960 м2 Уплотнен=24750 м3 Уплотнен=20700 м3

Лагуна -1 Уплотнен=37050 м3 Уплотнен=30985 м3

Лагуна -2 Уплотнен=42520 м3 Уплотнен=37930 м3

Лагуна -3 Уплотнен=29920 м3 Уплотнен=23930 м3

Лагуна -4 Уплотнен=33795 м3 Уплотнен=29055 м3

Лагуна -7 Уплотнен=32285 м3 Уплотнен=26900 м3

Лагуна -8 Уплотнен=38565 м3 Уплотнен=33380 м3

Пруд-отстойник-9 для сточных вод Уплотнен=33960 м3 Уплотнен=27260 м3

Лагуна-10 Уплотнен=29270 м3 Уплотнен=23970 м3

Лагуна-11 Уплотнен=32790 м3 Уплотнен=27760 м3

Коровник для содержания коров

Коровник

Склад хранения металлоконструкций

Трансформаторная подстанция

Дизельно-модульный блок

Площадка ТБО 390,96кв.

Ограждение площадки ТБО

ОГ -1

АС -1

ВПГ ЦК 33+471

Существующая дорога

Съезд с дороги

Граница земельного участка

Граница СЗЗ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 7/02-21-ГП |
| Исполнил | | Резников | | | 23.12.21 | Площадка по выращивание молодняка крупного рогатого скота молочной породы на 10 000 голов" в с. Казинка Шпаковского района, Ставропольского края" |
| Н. контр. | | Рукинова | | | 23.12.21 | План дорожных покрытий. План озеленения. (начало) |
| ГИП | | Кулаков | | | 23.12.21 | ООО "ГЕОпроект" |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 11 | |

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №