

Техническое задание

На выполнение работ: Строительно-монтажные работы.

Общая информация:

Заказчик:	ООО "СТЕПЬ Агрострой"
Должность, ФИО, контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика:	Заместитель генерального директора по строительству Вайгум Р.И , Инженер ПТО Горяйнов Георгий Эдуардович +79891202493.
Наименование объекта/шифр рабочей документации:	"МТФ на 2000 фуражных коров №8 Ставропольского края", расположенная на з/у К.Н. 26:35:020103:12 в границах ОАО "Марьинское".
Здание/сооружение:	Вертикальная планировка
Общее описание выполняемых работ:	Земляные работы.
Месторасположение объекта/производства работ:	Ставропольский край, станция Марьинская.
Общий срок производства работ:	
Описание текущего состояния объекта (для реконструируемого или ремонтируемого объекта):	

Общие требования к квалификации подрядной организации:

Общие квалификационные требования к подрядчику:	
Требование наличия допусков СРО привлекаемой организации:	в соответствии с законодательством РФ.
Требования Промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ:	Работы выполняются на основании проекта производства работ.
Особые условия:	Компания должна иметь в штате не менее 2-х ИТР

Технические требования:

Обеспечение работ строительной техникой и механизмами, др. инвентарными приспособлениями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ инструментом:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ ГСМ, электроэнергией, др. энергоносителями:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение работ основными материалами:	Поставку материалов обеспечивает Заказчик. Перемещение строительных материалов от склада генерального подрядчика до сооружения, здания или монтируемой линии выполняется силами подрядчика.
Обеспечение выполнения работ вспомогательными и расходными материалами:	Силами и за счёт подрядчика
Обеспечение рабочего персонала и ИТР подрядчика питанием, проживанием:	Силами и за счёт подрядчика.

Коммерческие требования:


Условия оплаты:	А) Заключение договора подряда на выполнение работ с давальческих материалов - Максимальный размер аванса – не более 5 % - Результат работ принимается по факту выполненных Подрядчиком работ, в соответствии с Ведомостью договорной цены на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
Приёмка выполненных работ:	Работы могут приниматься по следующим вариантам: б) Поэтапно. При этом под этапом понимается полностью законченный конструктив.

Особые условия:	Приёмка выполненных работ осуществляется только вместе со сдачей заказчику исполнительной документации. Подрядчик осуществляет полное лабораторное и геодезическое сопровождение своих работ. Гарантийный срок выполненных работ - 5 лет.
-----------------	---

Ведомость объёмов работ и поставок

№ п/п	Выполняемые работы	Исполнитель /Поставщик	ед. изм.	количество
1	Снятие растительного слоя 500-350 мм. Перевозка растительного слоя на расстояние до 500 м. и складирование в отвал	Подрядчик	м3	6 827,00
2	Разработка грунта в котловане, перевозка грунта на расстояние до 500 м.	Подрядчик	м3	48 220,00
3	Устройство грунтового основания до проектной отметки; перемещение грунта, послойное уплотнение (толщина каждого слоя не более 250 мм.) коэффициент уплотнения 0,95	Подрядчик	м3	48 220,00

Заместитель генерального директора по
строительству ООО "СТЕПЬ Агрострой"



Вайгум Р.И